

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Objekt: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214

Rozpočet: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
 Objekt: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnňový přejezd v km 14,214
 Rozpočet: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnňový přejezd v km 14,214

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 01 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Poplatek kat.číslo 17 05 04 "výkopová zemina - odkop" $((17,5+9,6)*0,25+(4+5)*0,15*0,25+(4+5)*0,15)*1,8$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	t	15,233		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 01 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Poplatek kat.číslo 17 03 02 "vybouraný asfaltový beton bez dehtu" $(3*3+3*3)*0,14$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	t	2,520		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2			Zemní práce				
3	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADL ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltového krytu vozovky $(3*3+3*3)*0,14$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	2,520		
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM $(17,5+9,6)*0,25+(4+5)*0,15$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	8,125		
5	132718		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM $15*,3+9,4*0,8$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	12,020		
6	133718		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM $2*,45$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	0,900		
7	17421		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ $9,4*0,6$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	5,640		
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	62,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Objekt: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214
Rozpočet: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12,5*5 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
2		Zemní práce					
5		Komunikace					
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32 (17,5+9,6)*0,2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	5,420		
10	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM (17,5+9,6) Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	27,100		
11	574133		ASFALTOVÝ BETON TŘ.III TL. 40MM (17,5+9,6) Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	27,100		
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 4+5 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	9,000		
13	501301		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	64,480		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
14	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM (svodné potrubí) měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m	12,000		
15	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2	m	28,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
 Objekt: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214
 Rozpočet: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
16	895R001		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÁ DO V=2,0 m revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2	KUS	2,000		
17	89536		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	921112		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ S49 B., ROZDĚLENÍ 600 MM SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU PRO ZATÍŽENÍ NAD 3,5 TUN celopryžová konstrukce pro systém použitelný pouze pro komunikaci s omezenou hranicí počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel nad. 12 t 5,4*3,2	m2	19,200		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
19	965604		DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM 3*3,6	m2	10,800		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
20	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ A32 – výstražný kříž	ks	2,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
21	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro dopravní značky	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
22	999R		PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (PD, DZ, zřízení, pronájem, odstranění, údržba v celé délce úpravy přejezdu, včetně značení uzávěry a obj. tras)	KPL	1,000		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů Cenové soustavy OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen - cena upravena s ohledem na specifické podmínky stavby dle popisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Objekt: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214
Rozpočet: SO 04-14-01 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 14,214

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: