

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny**  
 Název PS,SO : **TZZ Klatovy - Běšiny**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : **1\_2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

**PS 02**

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce a pokládka</b>								
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení	km	7,650		0,000		0,00		0,00
2	701ADC-S	Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
3	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TŘ. 4	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC-S	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4	m	7 650,000		0,000		0,00		0,00
5	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	288,000		0,000		0,00		0,00
6	701FEA-S	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm - NEŘÍZENÝ VRT	m	100,000		0,000		0,00		0,00
7	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	7 650,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	7 650,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	1 874,300		0,000		0,00		0,00
11	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) vc. víka	m	70,000		0,000		0,00		0,00
12	741AAE-R	Trubka ocelová, pr. do 100 mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
13	741ZAD-R	Montáž ocelové trubky vč. příslušenství na zábradlí mostu	m	60,000		0,000		0,00		0,00
14	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	2 677,500		0,000		0,00		0,00
16	701DBF-S	Zajištění vstupního a výstupního otvoru - utěsnění trubek	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
17	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	150,000		0,000		0,00		0,00
18	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	482,000		0,000		0,00		0,00
19	1101000	Dopravně- inženýrská opatření	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M46</b>	<b>Zemní práce a pokládka</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
						0,000		0,00		0,00
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Pokládka, montáž</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
20	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 070,000		0,000		0,00		0,00
21	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	3 170,000		0,000		0,00		0,00
22	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	4 530,000		0,000		0,00		0,00
23	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	4 370,000		0,000		0,00		0,00
24	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	7 270,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny**  
Název PS,SO : **TZZ Klatovy - Běšiny**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : **1\_2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

**PS 02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 070,000		0,000		0,00		0,00
26	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	3 170,000		0,000		0,00		0,00
27	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	4 530,000		0,000		0,00		0,00
28	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	4 370,000		0,000		0,00		0,00
29	75A278	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	7 270,000		0,000		0,00		0,00
30	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
31	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
32	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
33	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
34	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
35	75G112	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10XN	KMČTYŘK A	79,700		0,000		0,00		0,00
36	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	60,000		0,000		0,00		0,00
37	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
38	75G411	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ ZÁVĚR METALICKÝ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
39	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	492,000		0,000		0,00		0,00
40	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	223,000		0,000		0,00		0,00
41	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	320,000		0,000		0,00		0,00
42	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	82,000		0,000		0,00		0,00
43	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová ... 4x25	m	200,000		0,000		0,00		0,00
44	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	75F520	VENKOVNÍ VEDENÍ DODÁVKA KABELU OPTICKÝ ...SM 36 vláken	m	13 800,000		0,000		0,00		0,00
48	75G230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO OPTOKABELU ...	M	13 800,000		0,000		0,00		0,00
49	75G427	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA OPTICKÁ ROVNÁ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny  
TZZ Klatovy - Běšiny

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :  
1\_2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

PS 02

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	75G434	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	VLÁKNO	144,000		0,000		0,00		0,00
51	75G560.1	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ - kontrolní měření před a po přeložce	VLÁKNO	36,000		0,000		0,00		0,00
52	75G560.2	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ - komplexní měření - 3 vlnové délky	VLÁKNO	36,000		0,000		0,00		0,00
53	742LAE	Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm	m	7 970,000		0,000		0,00		0,00
54	75G220	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE ...	M	7 970,000		0,000		0,00		0,00
55	75G210	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	ÚSEK	16,000		0,000		0,00		0,00
56	75G411	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY UKONČENÍ KABELŮ ZÁVĚR METALICKÝ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
57	741FBA-S	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření	kus	33,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
58	75B412	DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75B472	MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
60	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
61	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
62	75B625	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
63	632648-S	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
64	632649-S	DODÁVKA - stabilizátor napětí	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
65	632650-S	Záznamové zařízení EZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75B633-S	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE do 24V / - 100AH	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
67	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75B477	MONTÁŽ KAB. ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75B517	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
70	75B577	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
71	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ ... skříň TZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ ... skříň TZZ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75E221-S	NAPOJENÍ TZZ NA SZZ VE STANICI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny**  
 Název PS,SO : **TZZ Klatovy - Běšiny**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : **1\_2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby  
Číslo PS,SO

**PS 02**

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M22</b>	<b>Zabezp.zařízení - vnitřní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Zabezp.zařízení - venkovní</b>								
74	646215	Skříňka místního ovládání	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75K216	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
77	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M22</b>	<b>Zabezp.zařízení - venkovní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>M22.0</b>	<b>Počítače náprav</b>								
78	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00
83	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (23 BODŮ / 13 ÚSEKŮ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
85	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (23 BODŮ / 13 ÚSEKŮ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M22.0</b>	<b>Počítače náprav</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>DEM</b>	<b>Demontáže</b>								
86	75D192-S	DEMONTÁŽ ASE	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
87	75D294	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
88	75C888	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
89	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
90	75D295	DEMONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
91	75C198	DEMONTÁŽ DRÁTOVODNÉ TRASY DO ŠROTU ... 490m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75B598-R	DEMONTÁŽ ÚSTR. STAVĚDLA HLÁSKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
93	75C592	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŠROTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny

TZZ Klatovy - Běšiny

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

1\_2015

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	75C595	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA DO ŠROTU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
96	75C893D-R	Demontáž IS	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za DEM	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Regulace, zkoušky								
97	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	72,000		0,000		0,00		0,00
98	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
99	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
100	75E222-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY+UTZ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
101	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00
102	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	150,000		0,000		0,00		0,00
103	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00