

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO : Zastávka Šenov - úprava nástupiště
Projektant, firma : Dopravní projektování spol. s r.o.

Zatřídění objektu : 821 21
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM: SŽDC
Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-12-01
Datum zpracování : 17.7.2015

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce									SD				
1	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 20KM	m3	13,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.	450x0,15x0,2	
2	965521	Rozebrání nástupiště typu SUDOP	m	450,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně	345	
3	965522	Rozebrání nástupiště typu SUDOP - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t*km	1 148,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a	0,328x140x25	
4	R 01	Rozebrání a znovupoložení konzolových desek včetně podkladu zpevněná plocha u přístřešku	m2	50,000		0,000		0,00		0,00	P	VLASTNÍ	1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně	50m2	
5	122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III, ODVOZ DO 20KM	m3	135,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:	0,2x340+0,5x135	
6	113438	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 20KM	m3	22,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.	150x0,15	
7	113468	ODSTRAN KRYTŮ VOZ ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	m3	7,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.	50x0,15	
8	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	m3	108,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje:	(2,3x25)+(340x0,15)	
9	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	m2	25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Místi zhutnění určitého množství	25m2	
10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	705,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje: Místi zhutnění určitého množství	(340x1,5)+(130x1,5)	
11	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m3	168,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	položka zahrnuje: Místi zhutnění určitého množství	120x1,4	
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE	m2	873,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, potřebnou pro ornici zvláštní ornici na ploše	(340x1,5)+(130x1,5)	
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl: 4		Vododrovné konstrukce									SD				
13	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ, pod úložné bloky, pod konzolovou desku	m3	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	340x0,3x0,03	
14	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	m3	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	– dočasná nřemístění ornice z dočasných sklártek – dodání čerstvého betonu (betonové směsi)	0,02x340	
S	Celkem za 4	Vododrovné konstrukce				0,000		0,00		0,00					
Díl: 5		Komunikace									SD				
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - pod dlažbu	m2	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	20	
16	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	m2	150,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání směsi v požadované kvalitě	150	
17	R 02	R-mat TL. 60MM	m2	150,000		0,000		0,00		0,00	P	VLASTNÍ	- dodání směsi v požadované kvalitě	150	
18	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	150,000		0,000		0,00		0,00	P	VLASTNÍ	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	150	
19	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v	20	
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00					
Díl: 9		Ostatní práce									SD				
20	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	m	615,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	#####	615	
21	924321	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150	m	25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a	25	
22	924322	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI S KONZOLOVÝMI DESKAMI 145/150 Z UŽITÉHO MATERIÁLU	m	340,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu	340	
23	924811	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ RAMPOU TYPU SUDOP 145 NEBO 150	m	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	– dodávku veškerých prvků a částí daného typu	2	
24	924812	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ RAMPOU TYPU SUDOP 145 NEBO 150 Z UŽITÉHO MATERIÁLU	m	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu	2	
25	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	případně předložit, přetřepání, přetřepání materiálu a prostředků v rámci pracoviště	2	
26	R 03	NÁSTUPIŠTNÍ DESKA K150	m	20,000		0,000		0,00		0,00	P	VLASTNÍ	– ověření kvality, posouzení, materiálu, výroby nebo dílců v požadované kvalitě	30	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov**

Název PS,SO : **Zastávka Šenov - úprava nástupiště**

Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06-12-01**

Datum zpracování : **17.7.2015**

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00		SD P P	SŽDC SŽDC	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozu (135,5+13,5)x1,6 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozu 0,328x140+5x2,5	
Díl:	990	Poplatky za skládky													
27	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	238,500		0,000		0,00		0,00					
28	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	58,500		0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					

SD

P SŽDC

P SŽDC