

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Trať 321 Opava východ - Ostrava-Svinov - Český Těšín úsek Ostrava Kunčice - Havířov

Název PS, SO: SO06-14-09 Propustek v km 22,499

Projektant, firma: Dopravní projektování, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu: (JKSO,
JKPOV) 828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

SO 06-14-09

Datum zpracování: 05/2015

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce												
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	16,000		0,000		0,00		0,00			SD	
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM, vyrovnání dna	m3	55,550		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Odstranění travin, křovin a stromů do průmě: 2*8
3	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM, odkopání nadšáspu	m3	25,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, př 11,5*12*035
3	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ + DOD ŠD 0-32 mm	m3	55,550		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, př 10*5*0,5
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	5,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména zpevněný zásep plovoucí izolace
5	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	5,000		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky viz přílohy dílu Přehledné výkresy not
6	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU, PŘÍKOPOVÝCH ŽIDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	32,680		0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výřot viz přílohy dílu Přehledné výkresy not
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
3	348173	Svislé a kompletní konstrukce ZÁBRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	kg	950,600									SD	
						0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného r viz zábradlí
	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce												
####	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	1,000		0,000		0,00		0,00			SD	
						0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	- úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- viz půd
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 711		Izolace proti vodě												
711336		IZOLACE OBJ. PROTI VOL. STĚK VODĚ Z HDPE tl.2mm DOD+MONT	M2	139,150						0,00			SD	11,5*11*1,1
711519		OCHRANA IZOLACE OBJEKTU TEXTILÍ 2*800gr/m2 DOD+MONT	M2	278,300						0,00			P OTSKP_SPK13	11,5*11*1,1*2
		kotevní lišta na izolaci DOD+MONT	m	10,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje: dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00				
Díl: 62		Úprava povrchů vnější												
####	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch polymercementový spojovací mostek nanášený ručně stěn	m2	103,958		0,000		0,00		0,00			SD	
	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 20MM	M2	103,000						0,00			P OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitativně vy
	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	M	216,600						0,00			P OTSKP_SPK1	položka zahrnuje:dodávku veškerého materiálu potřebného 103
6	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 50MM	M	216,600		0,000		0,00		0,00			P SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného r 361 vrtů 0,6 m
	874342	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM DEROVANE (DO RYHY)	m	20						0,00			P SŽDC 10	- položky pro zhotovení potrubí patří bez ohledu na sálón 361 vrtů 0,6 m
						0,000		0,00		0,00			P SŽDC 10	příprava pracoviště, přenášení potřebného r 10+2*3 DN 100
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání												
													SD	
	985132311	Očištění ploch líc a podhledu ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	103,000		0,000		0,00		0,00			P URS	příprava pracoviště, přenášení potřebného 12*6,6*9,52*5/2
	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OD VEGETACE	M2	103,000		0		0,00		0,00			P OTSKP_SPK1	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu
	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	22,660		0,000		0,00		0,00			P SŽDC	příprava pracoviště, přenášení potřebného 11,8+8,7
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00				
														0,00

SD
P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 2*8
P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, př. 11,5*12*035
P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, př. 10*5*0,5
P SŽDC 10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména zpětný zásep plovoucí izolace
P SŽDC 10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu
P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výřot viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu
P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá dc viz přílohy dílu Přehledné výkresy nového stavu

SD
P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenesení potřebného r viz zábradlí

SD
P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- viz půd

SD 11,5*11*1,1
P OTSKP_SPK13 ##### 11,5*11*1,1*2 54
P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje: dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace 52

SD
P URS 103
P OTSKP_SPK13 položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitativně vysoř 89

P OTSKP_SPK1 položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného 103 32
P SŽDC příprava pracoviště, přenesení potřebného r 361 vrtu* 0,6 m
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 361 vrtu* 0,6 m
P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenesení potřebného r 10+2*3 DN 100

SD
P URS příprava pracoviště, přenesení potřebného 12*6,6+9,52*5/2
P OTSKP_SPK1 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu 33
P SŽDC příprava pracoviště, přenesení potřebného 11,8*8,7