

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO :
Havířov - Ostrava-Bartovice 2. TK, železniční svršek

Projektant, firma :

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 06-10-02
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce									SD				
1	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s ot dozor pracovníků SDC – bezстыková kol	
2	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	4,233		0,000		0,00		0,00	P		R	Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah	
3	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	4,233		0,000		0,00		0,00	P		R	Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah	
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					
Díl: 51		Kolejové lože									SD				
4	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 014,213		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ dodávku a osa km 21,400 - km 22,385: 985*2,2910 mos	
5	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	6 488,944		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ veškeré práce úsek bez sanace a průběžného lože: 28:	
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 893,366		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ dodávku a osa 60% nového lože po pročištění: položka	
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00					
Díl: 52		Kolej									SD				
7	524352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICO	M	3 989,950		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ defektoskopick délka rekonstrukce-položka8-položka9	
8	524311	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	46,250		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ defektoskopick část koleje na přechod. kolejnicích svršků	
9	5234D2	KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP	M	84,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ defektoskopick most km 19,992: 50mmmost km 20,259: 2:	
9	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	330,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ ověření kvality 11 mostních objektů * 2 * 15m	
S	Celkem za 52	Kolej				0,000		0,00		0,00					
Díl: 54		Úpravy drážního svršku									SD				
10	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	122,179		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ podbíjení pražc na začátku úseku: 122,179m	
11	53I310	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ dodávku a osa 3ks na mostu evid.km 19,992	
12	53I410	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ dodávku a osa 1ks na začátku úseku za přechod. kolejn	
13	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	140,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	(Jednotlivým svarem se rozumí počet 4120,170/75*2+10+2*10	
14	53J921R01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65,	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P		R	připočet za dodání přechodových kole na začátku úseku: R65 6,25m + 60 E2 6	
15	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	4 120,170		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ přípravné prác na délku rekonstrukce	
16	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	4 120,170		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ úprava dilatačr na délku rekonstrukce	
17	544211	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ O	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ dodání a zabuc 2 * (km 20,044, km 21,241, km 22,563, k	
18	549420	POJISTNÉ ÚHELNIKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH	M	114,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:☐ úpravu plochy most km 19,992: 70mmmost km 20,259: 4:	
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO :Havířov - Ostrava-Bartovice 2. TK, železniční svršek

Projektant, firma :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :04/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00					
19	923931	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	172,000		0,000		0,00		0,00		P	SD	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: geodetické zan na každém TS	
20	923991	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA MOSTĚ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: geodetické zan most km 1,992: 3ks, most 20,259: 1ks		
21	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	452,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: kompletní prov do km 20,051:190,8*1,5ū mostu km 20,2		
22	921930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	24,600		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131(Položka je příplatkovou jakožto mater přejezdy: 6,0+8,4+10,2		
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00					

Díl:	965	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek													
23	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	3 269,593		0,000		0,00		0,00		P	SD	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odstranění kole (3014,213+452*0,565)	
24	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	143 259,188		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odvoz jakýmko 20* (položka 23+položka5*0,6)		
25	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základ	m	3 936,170		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: uvolnění kolejo 4120,17-100-84		
26	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže	t.km	78 723,400		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odvoz jakýmko 20*položka 25		
27	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn	m	100,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: uvolnění kolejo dle passportu		
28	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže r	t.km	2 000,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odvoz jakýmko 20*položka 27		
29	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	84,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: uvolnění kolejo most km 19,992:50mmmost km 20,259: 22		
30	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáž	t.km	1 680,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odvoz jakýmko 20*položka 29		
31	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	176,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: demontáž zajiš na každém TS		
32	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	3 520,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: odvoz jakýmko 20*položka 31		
33	965111	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí	m	330,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131(Položka určena víceméně pro vyjmutí 11 mostních objektů * 2 * 15m		
S	Celkem za 965	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00					

Díl:	99	Poplatky za skládky													
34	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KO	T	14 325,919		0,000		0,00		0,00		P	SD	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: veškeré poplat 2t/m* (položka 23+položka5*0,6)	
35	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ	T	1 771,277		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: veškeré poplat 3936,17/0,6*0,27		
36	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽ	T	13,333		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: veškeré poplat 100/0,6*0,08		
37	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ P	T	2,472		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: veškeré poplat 0,6t/km: 4,120,17*0,6		
38	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉ	T	1,236		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS131. Položka obsahuje: veškeré poplat 0,3t/km: 4,120,17*0,3		
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					