

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Název PS,SO :

Propustek v km 21,388

Projektant, firma :

Dopravní projektování s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

06-14-06

Datum zpracování :

4.2015

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
		1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
								7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1 Zemní práce															
1		11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	m2	10,000		0,000		0,00		0,00	SD P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměru : 2*5 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá dopr. viz výkres půdorysu			
2		12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ŽÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	m2	110,000		0,000		0,00		0,00				
							0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 1		Zemní práce			0,000		0,00		0,00				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce															
3		465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU- doplnění	m3	3,500		0,000		0,00		0,00	SD P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřiz 5*2*0,35			
							0,000		0,00		0,00				
							0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 711		Izolace proti vodě			0,000		0,00		0,00				
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání															
4		966187	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH a zpětná montáž	t	0,450		0,000		0,00		0,00	SD vlatní URS příprava pracoviště, přenášení potřebného mal viz výkresová dokumentace vlastní URS Položka obsahuje cenu za přípravu a kordinaci 5,5*1,2			
5			nátěr zábradlí	m2	6,600		0,000		0,00		0,00				
							0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání			0,000		0,00		0,00				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce															
6		348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	kg	140,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného mal viz. Výkres zábradlí			
							0,000		0,00		0,00				
							0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 3		Svislé a kompletní konstrukce			0,000		0,00		0,00				
Díl: 767 Zámečnické konstrukce															
7		953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	44,00		0,000		0,00		0,00			16+28	
8		711381022R00	kotvení zábradlí-plastbeton	m2	1,00		0,000		0,00		0,00			0,25*0,25*11	
							0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 767		Zámečnické konstrukce			0,000		0,00		0,00				

 SD
 P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměru - 2*5
 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá dopr. viz výkres půdorysu

 SD
 P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zříz 5*2*0,35

 SD
 vlatní URS příprava pracoviště, přenášení potřebného mat. viz výkresová dokumentace
 vlastní URS Položka obsahuje cenu za přípravu a kordinaci 5,5*1,2

P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného mat. viz. Výkres zábradlí

 16+28
 0,25*0,25*11