

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov

Název PS,SO :
Havířov - Ostrava-Bartovice 2. TK, železniční spodek

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 06-11-02
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 0	029611	Všeobecné konstrukce a práce									SD			
1		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 11	132938	Přípravné práce (a přidružené)									SD			
2		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	246,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
3		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	16,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00				
Díl: 12	123938	Odkopávky a prokopávky									SD			
4		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	6 553,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
5		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	180,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
6		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	785,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a	
7		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	210,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a	
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky				0,000		0,00		0,00				
Díl: 13	132938	Hloubené vykopávky									SD			
8		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	320,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
9		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	45,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipul:	
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00				
Díl: 17	17180	Konstrukce ze zemin									SD			
10		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	245,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa	
11		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	347,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a doř	
12		VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT	M3	23,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodných	
13		VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH	M3	14,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:÷kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodných	
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00				
Díl: 18	18221	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)									SD			
11		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 280,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:÷butné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m÷zř	
12		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	1 580,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:÷butné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m÷zř	
13		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 860,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokose	
14		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	3 550,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon teré	
15		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	3 090,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění urč	
16		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 580,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00				
Díl: 2	212532	Základy									SD			
17		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4	M	383,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop, v	
18		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RÝHA TŘ 3-4	M	230,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop, v	
19		OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 839,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostav	
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00				
Díl: 3	327214	SVISLÉ KONSTRUKCE									SD			
20		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	265,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamen	
S	Celkem za 3	SVISLÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00				
Díl: 4	466921	VODOROVNÉ KONSTRUKCE									SD			
21		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	370,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:÷povrchovou úpravu podkladu÷zřízení spojovací vrstvy÷dodávku a ul	
22		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	106,450		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do	
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Haviřov

Název PS,SO :
Haviřov - Ostrava-Bartovice 2. TK, železniční spodek

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 06-11-02
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
Díl: 23	501101	Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku				0,000		0,00		0,00		SD						
		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	1 665,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ nákup a dodání štěrkodeřt v požadované kvalitě podle zadávací					
24	501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	28,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadovar					
25	501490	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) JINAK	M3	735,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadovar					
S	Celkem za 50	Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku				0,000		0,00		0,00								
							0	0		0								
Díl: 26	895811	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00		SD						
		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:≡poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru≡předepsané pl					
S	Celkem za 8	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00								
							0,000	0,00		0,00								
Díl: 27	918358	Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích				0,000		0,00		0,00		SD						
		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	16,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vn					
28	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vni					
S	Celkem za 91	Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích				0,000		0,00		0,00								
							0	0		0								
Díl: 29	936384	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00		SD						
		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) S VÝZTUŽÍ	M3	2,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:≡dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality,					
30	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	12,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:≡dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované					
S	Celkem za 93	Dokonč. konstr. a práce				0,000		0,00		0,00								
							0	0		0								
Díl: 31	935433	Žlaby a rigoly				0,000		0,00		0,00		SD						
		ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM - PŘEDLÁŽDĚN	M	90,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. F					
32	935504	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MRÍŽÍ) UCH 0	M	35,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. F					
33	935432	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM DO BETONU	M	1 530,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. F					
34	935501	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MRÍŽÍ) "J" MALÉ	M	90,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. F					
35	711211	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATĚRY	M2	140,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:≡dodání předepsaného izolačního materiálu≡očištění a ošeti					
36	935504R01	VYSTLÁNÍ ZÁSPU FILTRAČNÍ GEOTEXTILII	M2	600,000		0,000		0,00		0,00	R							
S	Celkem za 93	Žlaby a rigoly				0,000		0,00		0,00								
							0	0		0								
Díl: 37	966118	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00		SD						
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje:≡rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii≡					
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00								
							0	0		0								
Díl: 38	015113	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		SD						
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽEN	T	14 348,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky					
39	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	68,265		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:≡ veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky					
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00								

2/2