

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov**

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 45,128

Datum zpracování : 14.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1303084-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.04	základů TV"	T	1,000		0,000		0,00		0,00
2	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
3	701AAA	TERÉNU (TÉŽ V OBCI)	KM	0,070		0,000		0,00		0,00
4	701ABB	SEJMUTÍ DRNU	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,070		0,000		0,00		0,00
6	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,070		0,000		0,00		0,00
7	701CACR84	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4	M	40,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFA	VRSTVY 5 CM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGGR01	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	40,000		0,000		0,00		0,00
10	701DACR05	ZEMINA 4-5	M	102,000		0,000		0,00		0,00
11	701DADR01	ZEMINA 3-4	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	11,200		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	14,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	80,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	0,504		0,000		0,00		0,00
16	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	0,500		0,000		0,00		0,00
17	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	1,000		0,000		0,00		0,00
18	702AD0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov**

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 45,128

Datum zpracování : 14.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1303084-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl: 742	Silnoproudé rozvody									
19 742GFD-R02	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-O 4x10	M	116,000			0,000		0,00		0,00
20 742JAC	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, DO 2,5 MM2	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
21 742JAD	ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	9,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory									
22 75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	144,000			0,000		0,00		0,00
23 75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	144,000			0,000		0,00		0,00
24 75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	25,000			0,000		0,00		0,00
25 75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	25,000			0,000		0,00		0,00
26 75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	73,000			0,000		0,00		0,00
27 75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	73,000			0,000		0,00		0,00
28 75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	43,000			0,000		0,00		0,00
29 75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	43,000			0,000		0,00		0,00
30 75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
31 75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
32 75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
33 75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
34 75A511	6 ŽIL3p bez pancíře	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
35 75A513	14 ŽIL7p bez pancíře	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov**

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 45,128

Datum zpracování : 14.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1303084-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
36	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
37	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
38	75B212R21	DODÁVKA PŘENOSNÉHO SERVISNÍHO POČÍTAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75B371R02	MONTÁŽ ÚPRAVY DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75B311R02	DODÁVKA ÚPRAVY DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
41	75B378	MONTÁŽ ÚPRAVY OVLÁDACÍHO STOLU (KONTROLNÍ SKŘÍNĚ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75B318	DODÁVKA ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ DESKYValašské Meziříčí	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75B379R01	MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75B319R01	DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B671R02	MONTÁŽ SKŘÍNĚ BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACEvčetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B611R02	SKŘÍŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.03	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B622R03	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B675R33	REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEMvčetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75B634R27	154 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75B684R01	DEMONTÁŽ BATERIE ALKALICKÉ 24V do 250AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
53	75CR1	Montáž anulačního souboru	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75CR2	Dodávka anulačního souboru	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75CR3	Demontáž anulačního souboru	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75D173R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75D113R01	DIAGNOSTIKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
58	75D177R31	CMzáklad z betonových panelů, sedlová střecha	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov**

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 45,128

Datum zpracování : 14.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1303084-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75D117R01	200x300x300 CMsedlová střecha	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 200x300 CMpanely	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75D183R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
62	75D187R01	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
63	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ SE ZÁVOROU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
64	634211R142	CELISTVOSTikříž jednokolejný malý	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
65	75D211R105	CELISTVOSTikříž jednokolejný malý zvýrazněný	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
66	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘIŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75D289R11	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl: 75E	Ostatní práce a zařízení									
70 75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000			0,000		0,00		0,00
71 75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000			0,000		0,00		0,00
72 75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	32,000			0,000		0,00		0,00
73 75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
74 75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
75 75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000			0,000		0,00		0,00
76 75E179R04	SE ZÁVORAMI2 závory, 5 výstražníků	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
77 75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	20,000			0,000		0,00		0,00
78 75E275R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000			0,000		0,00		0,00
79 75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000			0,000		0,00		0,00
80 75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍdélka 50m	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
81 75E277R01	U PZS	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n. - Přerov**

Název PS,SO : Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 45,128

Datum zpracování : 14.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1303084-01

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75G	Úložné vedení								
82	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	24,000		0,000		0,00		0,00
83	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	24,000		0,000		0,00		0,00
84	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 40ž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75G422R04	10XN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
86	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75H	Vnitřní vedení, rozvody								
87	75H323R01	SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75H	Vnitřní vedení, rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	75K	Sdělovací a datové								
88	75K216R03	jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
89	75K812	DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TRAŤOVÝ TELEFON PILÍŘOVÝ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00

Díl:	914	Svislé dopravní značky								
90	914131R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTřady "A", "B"	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
91	914131R12	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
92	914132R01	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽřady "A"	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 914	Svislé dopravní značky				0,000		0,00		0,00