

**FORMULÁŘ 5 b**

majitel HIM:

**SŽDC**

CÚ 2014

**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Rekonstrukce výhybek ŽST Nymburk, seř.n. St.8**Název PS : **Zabezpečovací zařízení:**

Číslo stavby

Číslo PS **PS 01**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

24.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A				kód datové základny
					dodávky		montáže		
					jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	7	8	9	10	13
Díl:	05	Komunikace:							
1	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	200,00					OTSKP-SPK-2013
2	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	60,00					OTSKP-SPK-2013
3	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,00					OTSKP-SPK-2013
4	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	21,00					OTSKP-SPK-2013
5	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	200,00					OTSKP-SPK-2013

6	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	200,00			OTSKP-SPK-2013
7	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	60,00			OTSKP-SPK-2013
8	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO - 1000 TIS. KČ	KUS	1,00			OTSKP-SPK-2013
9	75E118	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	160,00			OTSKP-SPK-2013
10	75E138	Přezkoušení vlakových cest	kus	27,00			OTSKP-SPK-2013

11	75E160	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	6,00			OTSKP-SPK-2013
12	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	1,20			OTSKP-SPK-2013
13	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	0,72			OTSKP-SPK-2013
14	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	1,20			OTSKP-SPK-2013

15	75A238	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž	kmpár	1,20			OTSKP-SPK-2013
16	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	0,72			OTSKP-SPK-2013
17	75A248	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	1,44			OTSKP-SPK-2013

18	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
19	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
20	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
21	75B728	Přepětová ochrana pro přestavník - demontáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
22	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013

23	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
24	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
25	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013

26	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
27	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,00			OTSKP-SPK-2013
28	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	3,00			OTSKP-SPK-2013

29	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	3,00			OTSKP-SPK-2013
30	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,00			OTSKP-SPK-2013
31	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,00			OTSKP-SPK-2013
32	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	3,00			OTSKP-SPK-2013

33	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	3,00			OTSKP-SPK-2013
34	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	72,00			OTSKP-SPK-2013
35	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	3,00			OTSKP-SPK-2013
36	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	14,00			OTSKP-SPK-2013

37	75IH3Y	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m - demontáž	kus	16,00				OTSKP-SPK-2013
38	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	16,00				OTSKP-SPK-2013
<b>S</b>	<b>Celkem</b>	<b>Cena celkem dodávky/montáže</b>	<b>Kč</b>					

Technická specifikace	Výkaz Výměr
14	15
<p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	viz výkres D.1.7 Kabelove schema
<p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	viz výkres D.1.7 Kabelove schema
<p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	viz výkres D.1.7 Kabelove schema
<p>1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	viz výkres D.1.7 Kabelove schema
<p>1. Položka obsahuje: – obnovu a výměnu poškozených krytů – pomocné mechanismy</p> <p>2. Položka neobsahuje: X</p> <p>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</p>	viz výkres D.1.7 Kabelove schema

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelové schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelové schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>1x úprava zabezpečovacího zařízení</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést</li> <li>– náklady na ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	<p>16 hod denně, 10 dní</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek</li> <li>– simulace jízdy vlaku</li> <li>– přezkoušení nouzového vybavení</li> <li>– přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení</li> <li>– kompletní náklady na zkoušky</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>24(8*3) vjezdy,, 3x (3*1) odjezdy</p>

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěštních znaků</li> <li>– přeměření a regulace napětí na žárovkách</li> <li>– případné odstranění zacinění žárovek</li> <li>– kompletní náklady na přezkoušení a regulaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>Se109b, Se110b, Se403, Se404, Se404a, Se405</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelové schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelové schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelové schema</p>

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelove schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky</li> <li>– zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu</li> <li>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření</li> <li>– montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na přesun hmot</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelove schema</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.</p>	<p>viz výkres D.1.7 Kabelove schema</p>

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka přepětové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku přepětové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>blokování přestavení výměn a následní její odblokování</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž</li> <li>– všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>dva nové přestavníky</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž ochrany dle předpisu dodavatele pro demontáž</li> <li>– všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>dva demontované přestavníky</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>dva nové přestavníky</p>

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– přezkoušení a regulace přestavníku</li> <li>– všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	dva nové přestavníky
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem</li> <li>– všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	dva demontované přestavníky
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	Se403 a Se109b

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světél, zasypání jámy po základu návěstidla</li> <li>– všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>Se403 a Se109b</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka trpasličího návěstidla do dvou světél podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světél včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>Se404 a Se404a</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro betonový základ návěstidla</li> <li>– usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž trpasličího návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříňe na základ</li> <li>– všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>Se404, Se404a a Se405</p>

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž betonového základu, demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél, zasypaní jámy po základu návěstidla</li> <li>– všechny náklady na demontáž trpasličího návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	Se404, Se404a a Se405
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KS8
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou</li> <li>– všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KS8
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, montáž kabelového objektu venkovního dle typu dané položkou</li> <li>– všechny náklady na montáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	RO8

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení</li> <li>– náklady na demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	RO8
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení</li> <li>– všechny náklady na provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.</p>	1 zařízení, 3 dny
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	ukončení kabelu 117 + naspojování na starý 117
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	7 kabelů, dva konce

<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> <li>– odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>8 kabelů, dva konce</p>
<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu</li> <li>– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	<p>položky 75IH32 a 75IH33</p>
<p><b>Součet položek za dodávky montáže</b></p>	