

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

Ozn.	NÁZEV	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
OP21	RESTAURACE - NEVYUŽIVANÉ	56,60	PVC	dřevěné obložení v.1,6 m, vápenná omítka štuková	podhled SDK (sololak) prostor bez nosného stropu
OP22	CHODBA	23,65	keramická historická dlažba	vápenná omítka štuková	prosklený světlík, vápenná omítka štuková
OP23	RESTAURACE - NEVYUŽIVANÉ	58,10	koberec +dlažba + podklad dlažba terraco	dřevěné obložení v.1,35 m	podhled SDK (sololak) prostor bez nosného stropu
OP29	RESTAURACE - NEVYUŽIVANÉ	28,00	dlažba terraco	obklad sololak v. 1,3 m, vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP31	RESTAURACE KUCHYNĚ - NEVYUŽIVANÉ	13,80	PVC, prkenná podlaha	bélinový obklad v. 1,65 m, vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP32	RESTAURACE KUCHYNĚ - NEVYUŽIVANÉ	32,83	protiskluzová dlažba	bélinový obklad v. 1,65 m, vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková

OZN.	POPIS DEMONTÁŽE	KS
01	demontáž dřevěného dvojitého (špaletového) okna, downitř a ven otevíravého s půlkruhovým nadsvětlíkem. V demontovaném stavu jeho předání vlastníkovi objektu. (1620x2920), demontáže parapetů	1,00
02	demontáž dřevěných špaletových oken vč. demontáže vnitřního i vnějšího parapetu (1700x2000), vč. vnějších mříží	2,00
03	demontáž vstupních dveří vč. nadsvětlíku (1360x2730), demontáž stávajícího prku VZT nade dveřmi, vč. vnějších mříží	1,00
04	demontáž vnitřních dřevěných dveří (900x2000) vč. obložkových zárubní	2,00
05	vybourání otvoru pro nové dveře	1,00
06	demontáž dveřních křidel (1205x1460), předání dveřních křidel vlastníkovi objektu	1,00
07	demontáž obložek v otvoru, úprava a otlučení obložení v prostoru krbu (4m2)	1,00
08	demontáž dveří vč. obložkových zárubní (1250x2460), po demontáži jejich předání vlastníkovi objektu	1,00
09	demontáž dřevěného obložení místnosti, demontáž podhledu, demontáž stávajících prků VZT, odstranění stávajícího PVC	1,00
10	demontáž dřevěného obložení stěn, odstranění dodatečné dlažby, odstranění kobercových krytin, odstranění PVC, demontáž podhledu	1,00
11	demontáž dřevěného obložení stěn	1,00
12	demontáž bélinového obložení stěn, odstranění PVC, demontáž prkenné podlahy	1,00
13	demontáž bélinového obkladu stěn, odstranění dlažby, demontáž všech dodatečných již nefunkčních prků (ZTI, VZT atd.)	1,00
14	demontáž dřevěné prkenné podlahy	1,00

POZNÁMKA:

V SOUPISU DEMONTÁŽÍ NEUVEDENO  
BOURÁNÍ PRO OTVORY TECHNOLOGIÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DEMONTÁŽE, BOURÁNÍ


POZNÁMKA:

VYBOURÁNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO AŽ  
PO PROVEDENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpvSOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná1003/7, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ Garant profese: ING. PETR VIDLÁK
		

Středisko: PROJEKTOVÉ STŘEDISKO Ústí nad Labem			
Vedoucí střediska: ING. MIROSLAV VAŇA	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. JANA PTÁČKOVÁ	Vypracoval: ING. JANA PTÁČKOVÁ	Kontroloval: ING. PETR VIDLÁK

Název akce: ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI LUŽNÁ U RAKOVNÍKA-CHOMUTOV, V ÚSEKU ŽATEC-CHOMUTOV	Číslo smlouvy: 14-433.240
	Projektový stupeň: PROJEKT

Část: E.2.1 Pozemní objekty budov SO 01-20-01 ŽST Žatec, výpravní budova - stavební úpravy	Datum: 04/2015
	Číslo části: E.2.1

Název přílohy: D.1.1 - Architektonicko-stavební část Půdorys 1.NP - stávající stav	Měřítko: 1:50	Počet formátů: 8xA4
	Číslo přílohy: D.1.1- 2	

ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR, EVROPSKÁ UNIE NENESÉ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NI OBSAŽENÝCH.