

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce												
1	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	8,492		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- upevňování a pojezd	Viz výpočet výměr

SD

popisná zkratka:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a rození

P

OTSKP_S PK13

Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
2	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	12,249		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - ustatnění a rožnění	Viz výpočet výměr	
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	141,820		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	Viz výpočet výměr	
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	141,820		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	10	Přípravné a bourací práce						0,00		0,00	SD				
5	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	42,300		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	Viz výpočet výměr	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
6	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,555		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	124,448		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
8	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	5,475		0,000		0,00		0,00		P	R	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Př. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
9	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	230,480		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	7,300		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	102,924		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 10		Přípravné a bourací práce			0,000		0,00		0,00					
						0,000		0,00		0,00					
Díl:	2	Základy										SD			
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,999		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhuťněním	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137**

Datum zpracování : 10.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 02-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m

1

0

JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
13	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,994		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění 	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00					
Díl:	56	Komunikace						0,00		0,00					SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
14	574J53	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM	M2	73,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
15	574D65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 70MM	M2	54,750		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	574F56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	36,500		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr
17	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	42,300		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
18	56214R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 170MM	M2	36,500		0,000		0,00		0,00		P	R	- dodání směsi v požadované 46:46valitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr
19	56464R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MMTL. 150MM	M2	36,500		0,000		0,00		0,00		P	R		Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
20	564632R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MM TL. 100MM	M2	36,500		0,000		0,00		0,00		P	R	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr
21	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	127,750		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
22	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 56	Komunikace				0,000		0,00		0,00					
							0,00			0,00					
Díl:	783	Nátěry									SD				
23	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	12,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00					
Díl:	91	Ostatní konstrukce a práce									SD				
24	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	7,680		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 91	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00					
								0,00		0,00					
Díl:	92	Dopňující konstrukce a práce železniční									SD				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137** objektu :
UKSO

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

majitel HIM:	SŽDC	0,00
--------------	------	------

SŽDC	0,00	
------	------	--

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1210**

Číslo PS,SO SO 02-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
26	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců s odvozem do 20 km	m	22,500		0,000		0,00		0,00		P	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, neobrub	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00					
								0,00		0,00					
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů										SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	34,637		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
28	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	18,086		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 02-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
30	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ-přejezd	T	10,845		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00					
						0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
Název PS,SO :	ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137
Datum zpracování :	10.6.2015
	Tržidění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC		0,00
		Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby	1210	
Číslo PS,SO	SO 02-13-01	
Datum aktualizace :	10.6.2015	

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
Název PS,SO :	ŽATEC-HOŘETICE, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 106,137
Datum zpracování :	10.6.2015
	Tržidění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC		0,00
		Cena za objekt [Kč]
Číslo stavby	1210	
Číslo PS,SO	SO 02-13-01	
Datum aktualizace :	10.6.2015	

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	