

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,176

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce												
1	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	2,772		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	<p>práce zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých halkanů	Viz výpočet výměr

SD

popisná zpráva:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

P

OTSKP_S PK13

Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
2	123935	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	6,383		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - ustatňování a rožnění položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	Viz výpočet výměr
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	71,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	Viz výpočet výměr
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	71,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	10	Přípravné a bourací práce						0,00		0,00				
5	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	13,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
6	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,130		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	3,685		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
8	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	5,663		0,000		0,00		0,00		P	R	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
9	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	131,219		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,170 objektu :
1/ KSO

10.6.2015

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1210**

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

10.6.2015

m	1	0
---	---	---

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	7,550		0,000		0,00		0,00
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	70,968		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Přípravné a bourací práce				0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15

<p>P OTSKP_SPK13</p>	<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	<p>Viz výpočet výměr</p>
----------------------	--	--------------------------

P	OTSKP_SPK13	<p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vyloupaných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	Viz výpočet výměr
---	-------------	--	-------------------

Díl:	2	Základy								
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,324		0,000		0,00		0,00

SD		
P	OTSKP_S PK13	<p>položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozptřeni se zhutněním</p> <p>Viz výpočet výměr</p>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,176** objektu : **115,176**

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00	
------	------	--

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1210**

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
13	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,944		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00				
								0,00		0,00				
Díl:	56	Komunikace										SD		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	25,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO :	ZŠT BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,170	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	--	---

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1210**

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

říslo pol.	říslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
15	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL 70MM	M2	21,750		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr
16	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,600		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	Viz výpočet výměr
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	21,750		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17
10.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
18	564652R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MM TL. 200MM	M2	21,750		0,000		0,00		0,00		P	R	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr
19	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	25,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,170 objektu :
(UKSO)

824 20

10.6.2015

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

10.6.2015

m	1	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
20	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	21,750		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení šřítky bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 56	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
							0,00			0,00				
Díl:	783	Nátěry									SD			
21	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATÉREM JEDNOVRST	M2	6,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00				
							0,00			0,00				
Díl:	91	Ostatní konstrukce a práce									SD			
22	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	9,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 91	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				
							0,00			0,00				
Díl:	92	Dopňující konstrukce a práce železniční									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
1210

Číslo PS,SO
SO 05-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
23	92111R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	7,200		0,000		0,00		0,00		P	R	1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstraňování dopravního	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO :	ŽST BŘEZNO V CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,176	Zatřídění objektu : (IKSO)
---------------	--	----------------------------------

(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 10.6.2015

maijitel HIM:	SŽDC	0,00
---------------	------	------

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
24	92111R1	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ BEZ ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK	m	14,400							P	R	1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstraňování dopravního	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce železniční				0,000	0,00		0,00					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,000	0,00		0,00					
														SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,176** objektu : **115,176**

Datum zpracování : 10.6.2015

majiteľ HIM:	SŽDC	0,00
--------------	------	------

SŽDC	0,00	
------	------	--

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 05-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
---	---	---

1		0
---	--	---

0

mj dle KČO	počet mj	objektový ukazatel
---------------	----------	--------------------

počet mj	objektový ukazatel
----------	--------------------

objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
25	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílů s odvozem do 20 km	m	18,000		0,000		0,00		0,00		P	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se polozkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořen daným systémem. Kolejnice a žláby se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klauzury.	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00					
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
26	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	15,572		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
Název PS,SO :	ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17C
Datum zpracování :	10.6.2015
	Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 05-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
27	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	12,264		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
28	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	8,871		0,000		0,00		0,00		P OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

10.6.2015

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

1210

SO 05-13-01

10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
29	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽB Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV-přejezd	T	8,676		0,000		0,00		0,00		p	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00					
						0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,176
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽST BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 115,17

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 05-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15