



ROZPOČET	
Název stavby :	<b><i>Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice</i></b>
Název PS, SO :	<b><i>TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnirny</i></b>
Projektant, firma :	<b><i>M. Červínek</i></b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

SŽDC	0
	Cena za objekt [Kč]

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
15	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) - kód 17 01 07 1,352+0,082	t	1,434						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
16	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,743						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 99	Přesuny hmot a sutí								0,00				
Díl:	712	Povlakové krytiny									SD			
17	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP "parotésná zábrana pod novou tepel.izolaci střechy" "střecha" 6,0*2*23,26	m2	279,120						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
18	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) "parotésná zábrana pod novou tepel.izolaci střechy" "střecha" 6,0*2*23,26*1,15	m2	320,988						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
19	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše "po zateplení střechy" 6,0*2*23,26+(6,0*4+23,26*2)*0,2	m2	293,224						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
20	283220460	fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 barevná 1,5 mm "po zateplení střechy" 293,22*1,1	m2	322,542						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
21	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB "po zateplení střechy" 6,0*2*23,26	kus	279,120						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
22	590513470	hmoždinka talířová s kovovým rozpěrným trnemTID 8/60 - 235 "po zateplení střechy" 279,0*1,05	kus	292,950						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
23	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy "po zateplení střechy" 6,0*2*23,26+(6,0*4+23,26*2)*0,2	m2	293,224						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
24	693660130	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2 "po zateplení střechy" 293,22/2*1,15	m	168,602						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
25	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,185						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny								0,00				
Díl:	713	Izolace tepelné									SD			
26	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "plocha střechy" 6,0*2*23,26	m2	279,120						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
27	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm "plocha střechy" 6,0*2*23,26*1,02	m2	284,702						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
28	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,320						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
S	Celkem za 713	Izolce tepelné								0,00				
Díl:	721	Zdravotechnika									SD			
29	721-1	Viz samostatný rozpočet	kpl	1,000						0,00	P	R	Veškeré práce dle popisu v textu položky,vč. dodávky materiálů.	viz sloupec "2"
S	Celkem za 721	Zdravotechnika								0,00				
Díl:	764	Konstrukce klempířské									SD			
30	764171434	LINDAB COVERLINE hladká krytina - závětrná lišta řs 500 mm "6/K" 24,0	m	24,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
31	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 250 mm do 30° "1/K" 46,7	m	46,700						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
32	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm "stáv.okna" 1,1*8+1,1	m	9,900						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
33	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm "2/K" 18,0	m	18,000						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
34	764721116	Oplechování říms Lindab řs 400 mm "5/K" 46,7	m	46,700						0,00	P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2014	
ROZPOČET							Cena za objekt [Kč]							
Název stavby : Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice							Číslo stavby							
Název PS,SO : TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnřmry							Číslo PS,SO		SO 01-15-02					
Projektant, firma : M. Červřnek							Datum zpracovřnř : 09.02.2015							

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2014		
ROZPOČET						Cena za objekt [Kč]								
Název stavby : Rekonstrukce R27kV TNS Nezamyslice						Číslo stavby								
Název PS,SO : TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnínry						Číslo PS,SO								
Projektant, firma : M. Červínek						Datum zpracování : SO 01-15-02								
						09.02.2015								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic								0,00				
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické												
55	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	8,000						0,00				
		"poznámka D2" 8,0		8,000										
56	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000						0,00				
		"poznámka D2" 8,0		8,000										
57	597-2	dodávka obkladů 400x200 mm dle výběru investora	m2	8,320						0,00				
		8,0*1,04		8,320										
58	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,000						0,00				
		"poznámka D2" 8,0		8,000										
59	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,155						0,00				
	Celkem za 781	Dokončovací práce obklady keramické								0,00				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry												
60	783221113	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	56,740						0,00				
		"mříže na okna 1/M " 1,3*1,7*6*2		26,520										
		"mříže na okna 2/M " 1,3*1,7*2*2		8,840										
		"mříže na okna 3/M " 1,3*1,3*1*2		3,380										
		"poznámka R" 1,8*2,5*2*2		18,000										
		Součet		56,740										
	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry								0,00				
Díl: 784		Dokončovací práce - malby												
61	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,000						0,00				
		"poznámka M" 51,0		51,000										
62	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,000						0,00				
		"poznámka M" 51,0		51,000										
63	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,000						0,00				
		"poznámka M" 51,0		51,000										
	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby								0,00				
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení												
64	789422233	Žárové stříkání OK třídy III vnitřních příslušenství Zn 120um	m2	14,950						0,00				
		"mříže na okna 1/M " 1,3*1,7*6		13,260										
		"mříže na okna 3/M " 1,3*1,3*1		1,690										
		Součet		14,950										
	Celkem za 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								0,00				
Díl: 21-M		Elektromontáže												
65	21M - 1	Viz samostatný rozpočet	kpl	1,000						0,00				
		"kpl" 1		1,000										
	Celkem za 21-M	Elektromontáže								0,00				

SD			
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	R	Veškeré práce dle popisu v textu položky,vč. dodávky materiálu.	viz sloupec "2"
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	ÚRS	ÚRS	viz sloupec "2"
P	R	Veškeré práce dle popisu v textu položky,vč. dodávky materiálu.	viz sloupec "2"