

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1	015111-R	Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných -17 05 04 vytěžené zeminy a horniny	t	209,632						0,00
2	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	86,000						0,00
3	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	149,876						0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,462						0,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	116,462						0,00
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,414						0,00
S	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>								<b>0,00</b>
Díl: 20		<b>Základy:</b>								
7	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	17,914						0,00
8	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	13,436						0,00
9	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	6,084						0,00
10	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	6,084						0,00
11	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,517						0,00
S	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>								<b>0,00</b>
Díl: 30		<b>Svislé konstrukce:</b>								
12	3889952_R	D+M chránička kabelů ohebná, dvouplášťová, korugovaná 110/94mm	m	5,000						0,00
13	3889953_R	D+M chránička kabelů ohebná, dvouplášťová, korugovaná 160/136mm	m	8,000						0,00
14	3899990_R	D+M kompletní konstrukce horní stavby trafostanice	ks	1,000						0,00
S	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>								<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15	34573143	Přístupová komora typ 3636-1220 1100 x 1095x760 mm	kus	2,000						0,00
16	34573148	Víko komory typ 3636 LITINA	kus	2,000						0,00
17	460531123	Osazení kabelové komory z plastů do 1,5m2, světlá hloubka do 1,0m	kus	2,000						0,00
18	460531182	Osazení víka kabelové komory z oceli, litiny nebo betonu, pl. do 1,5m2	kus	2,000						0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:								0,00
Díl: 50		Komunikace:								
19	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	72,000						0,00
20	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	72,000						0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:								0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
21	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,588						0,00
22	635111311	Násyp tl. 20mm z písku prosátého	m2	89,570						0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:								0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
23	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,027						0,00
24	628522_R	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 40mm Special mineral	m2	103,006						0,00
25	69311157	Geotextilie1000 g/m2	m2	121,113						0,00
26	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	89,570						0,00
27	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	89,570						0,00
28	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	115,346						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 04-20-05  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,689						0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:								0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace:								
30	721100002	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace:								0,00
Díl:	727	Protipožární ochrana:								
31	7271001_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicí schopností 113B, 5kg	ks	1,000						0,00
32	7271002_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicí schopností 55B, 5kg	ks	1,000						0,00
33	7271003_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicí schopností 70B, 5kg	ks	1,000						0,00
34	7271004_R	Dodávka a montáž kovová skříňka na hasicí přístroj 5kg, sněhový	ks	2,000						0,00
S	Celkem za 727	Protipožární ochrana:								0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění:								
35	730100003	VZT vč. chlazení (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 730	Ústřední vytápění:								0,00
Díl:	740	Silnoproud:								
36	740100002	Elektroinstalace - hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
37	740100004	Elektroinstalace - silnoproud (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:								0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	76799000R	D+M ocelová konstrukce klimatizačních jednotek, ozn. Z/1	kg	65,980						0,00
39	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,066						0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:								0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
40	89448000R	Dodávka a montáž plastové šachty pr. 425mm, v. 1200mm s plastovým poklopem	ks	1,000						0,00
41	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,153						0,00
42	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	8,609						0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:								0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
43	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	27,270						0,00
44	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000						0,00
45	9537311_R	D+M plastové trouby DN 40 mm, pro odvod vody ze dna šachty	m	0,600						0,00
46	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	72,000						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:								0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
47	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	107,238						0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:								0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
------	-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice

Datum zpracování : 06/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	170904	Poplatek za uložení na skládku - kamenivo + beton	t	3,360						0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 074		Silnoproud								
1	702521	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
2	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	120,000		0,000		0,00		0,00
3	741111	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ	KUS	35,000		0,000		0,00		0,00
4	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
5	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
6	741512	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
7	741521	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
8	741522	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 60 DO 100 W	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
9	741523	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	741552	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
11	741612	PŘÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12	741732	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-40 ST.C	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	540,000		0,000		0,00		0,00
14	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
15	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
16	744112R	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 25 DO 36 MODULŮ, OSAZENÁ DLE PD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 074	Silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice - Hromosvod

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 075		Hromosvod								
1	741D43	HROMOSVODOVÝ VODIČ PRO IZOLOVANÝ SVOD S IZOLACÍ	M	20,000		0,000		0,00		0,00
2	741E22	HROMOSVODOVÁ JÍMÁCÍ TYČ IZOLAČNÍ VČETNĚ STOJANU/DRŽÁKU DÉLKY PŘES 3 DO 5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	741F01	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
4	741F04	OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 075	Hromosvod				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

" DOZ Mikulovice - Jeseník "

SO 04-20-05 ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice  
Zdravotně technické instalace

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

04/2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-20-05

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	113107011	Zemní práce								
	1	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	12,600	0,000	0,000		0,00		0,00
	2	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	12,600	0,000	0,000		0,00		0,00
	3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,738	0,000	0,000		0,00		0,00
	4	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800	0,001	0,024		0,00		0,00
	5	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00
	6	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,738	0,000	0,000		0,00		0,00
	7	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,738	0,000	0,000		0,00		0,00
	8	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ( 1 km )	m3	4,738	0,000	0,000		0,00		0,00
	9	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,738	0,000	0,000		0,00		0,00
	10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,818	0,000	0,000		0,00		0,00
	11	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,848	0,000	0,000		0,00		0,00
	12	šterkopísek frakce 0-22	t	3,119	1,000	3,119		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				3,143		0,00		0,00
Díl: 3	359901111	Svislé a kompletní konstrukce								
	13	Vyčištění stok	m	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
	14	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4	451573111	Vodorovné konstrukce								
	15	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,890	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 45	452387111R	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb								
	16	Zkouška vodotěsnosti kanalizace	m	28,000	0,104	2,908		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				2,908		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

" DOZ Mikulovice - Jeseník "

SO 04-20-05 ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice  
Zdravotně technické instalace

04/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
17	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	12,600	0,567	7,144		0,00		0,00
18	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,600	0,184	2,315		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				9,459		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
19	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	10,000	0,002	0,018		0,00		0,00
20	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	6,000	0,003	0,016		0,00		0,00
21	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	9,000	0,000	0,003		0,00		0,00
23	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30°	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
24	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
26	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
29	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
30	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	286117640	náhradní těsnící kroužek pro plastové potrubí KG DN 160	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	286115680	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150	kus	2,000	0,000	0,001		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,043		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání								
33	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	12,600	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: 997		Přesun sutě								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

" DOZ Mikulovice - Jeseník "

SO 04-20-05 ŽST Jeseník, technologický objekt trafostanice  
Zdravotně technické instalace

04/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 24

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,056	0,000	0,000		0,00		0,00
34	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ( 10 km )	t	70,560	0,000	0,000		0,00		0,00
35	997221855R	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,056	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00
Díl:	998	Přesun hmot								
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,553	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
37	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	0,000	0,004		0,00		0,00
38	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
39	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	0,001	0,003		0,00		0,00
40	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,009		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Jeseník, technologický objekt trafostanice - VZT

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 769		Konstrukce vzduchotechn.								
1 I		VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání záložního zdroje - strojovny MTG								
2	769R550001a	Axiální ventilátor DN 250 výkon 1600m3/h/160Pa + gravitační žaluzie +ochr. přížka.	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
		Vzt jednotka na obvodové stěně - 230V -200 W - 1,2A, 230 V								
3	769R55208	Potrubí čtyřhranné SK-I nad obvodu 1900/20% - v.č. úpravy s instalací elektronických žaluz. klapek	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
		Cena je včetně osazení přírubovými lištami, třída těsnosti II dle DIN 21 194, pozinkovaný plech min. vrstva 275g/m2. děkla potrubá do 1,5m - dle cílového umístění agregátu. Napojení na venkovní protidešťové žaluzie + žaluziovou klapku 1x 600x600mm - odvodu, a 1x 600x600mm - přívodu.								
4	769r55005a	Elektronická žaluziová kalpka 600x600 - ovládaná servopohonem	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
		bez napětí zavřená, trvale pod napětím otevřená. Instalace jak na straně odvodu z agregátu+ servopohon								
5	769r55005	Elektronická žaluziová kalpka 600x600 - ovládaná servopohonem	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
		bez napětí zavřená, trvale pod napětím otevřená. Instalace na straně přívodu vdzchu do místnosti + servopohon								
6	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	m2	3,000	0,001	0,003		0,00		0,00
		izolace potrubí v místě agregátu a části vedení potrubí průchodu obvodovou stěnou								
7	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	30,000	0,086	2,580		0,00		0,00
		Typové prvky pro uložení potrubí - pozinkované								
8	7834247439	Odvod spalim z agregátu dn 45 délky do 5m	kus	1,000	0,086	0,086		0,00		0,00
		s včleněním tlumiče hluku a tepelnou izolací								
9	769225510	Montáž VZT - systému - kompletní instalace	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Jeseník, technologický objekt trafostanice - VZT

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění objektu : 824 20  
(JKSO, JKPOV)

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 II		VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - větrání m.č. OP 01, OP 02, OP 03								
11	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN 125 výkon 260m3/h/100Pa se zpětnou kl. + 2x spony - 230V - 62 W - 0,27A	kus	3,000	0,005	0,014		0,00		0,00
12	769R55002A	Pružná vložka DN 125	kus	3,000	0,012	0,036		0,00		0,00
13	769r55005	VZT potrubí SPIRO DN 125 délky 3 m + ocel.kon. na straně výtlačku osazena stěnová mřížka  - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 3 ks	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
14	7692255143b	Na straně sání ochranná mřížka DN 125	kus	3,000	0,000	0,001		0,00		0,00
15	713R51007AA	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm  izolace v místě průchodu stěnami a částí potrubí	m2	3,000	0,001	0,003		0,00		0,00
16	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	5,000	0,086	0,430		0,00		0,00
17	769225510	Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				3,322		0,00		0,00

Díl:	768	KLIMATIZACE								
18	768A	KLIMATIZACE - m.č. OP02, OP 03								
19	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW -Qtop 5,3kW - 48 dB/A/ včetně vnitřní podstropní jednotky, chladivo R410A - chl. výkon - Qch	kus	1,000	0,038	0,038		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"  
ŽST. Jeseník, technologický objekt trafostanice - VZT  
05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
824 20  
E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 04-20-05

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/950/690 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Horní připojení vedení mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/								
21	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
22	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby	bm	8,000	0,012	0,096		0,00		0,00
23	768R00005	Odvod kondenzátu	bm	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
24	768R00006	Instalační lišty	bm	8,000	0,001	0,010		0,00		0,00
25	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
26	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	2,000	0,002	0,004		0,00		0,00
27	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				0,153		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Jeseník, technologický objekt trafostanice - VZT

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	731 TZ	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00