

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název stavby :

Název PS,SO :

**Žst. Jeseník, EZS**

Datum zpracování :

05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04-22-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY</b>								
1	75J6AA	Dodávka - Ústředna EZS, 12 zón na základní desce (max. 20), 4 PGM výstupy (max. 16), 3 podsystémy + 1 společný prostor, 23 uživatelů, paměť 387 událostí.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75J6EA	Montáž (dem.) - Ústředna EZS malá	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75J6AH	Dodávka - Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze, základní	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
4	75J6EE	Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice pro EZS	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	75J6BH	Dodávka - Duální čidlo, PIR (detektor) pro vysoká rizika, antimasking	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
6	75J6FC	Montáž (dem.) - Duální čidlo, PIR (detektor)	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
7	75J6CE	Dodávka - Magnetický kontakt plastový čtyřvodičový EZS	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
8	75J6FK	Montáž (dem.) - Magnetický kontakt lehký	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
9	75J6CH R02	Dodávka - Opticko kouřový detektor (samoresetovací)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
10	75J6FM	Montáž (dem.) - Kombinované čidlo (detektor)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
11	75J6AK	Dodávka - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy se sabotážním kontaktem, v plastovém krytu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
12	75J6EH	Montáž (dem.) - Koncentrátor pro EZS	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
13	75J6AO R01	Dodávka - Modul připojení ústředny v prostředí sítě LAN a WAN s protokolem TCP / IP. - ethernet modul; integrační modul; plug-in modul; HW napojení do DDTS ŽDC	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	75J6EM	Montáž (dem.) - Integrační modem EZS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	75J8CH	Dodávka - Akumulátor zapouzdřený Pb 12 Vss 17-18Ah šroubové svorky pro EPS, EZS, ASHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75J8BF R01	Dodávka - siréna vnitřní provedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75J8EF	Montáž (dem.) - siréna, vnitřní provedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75J6CH R03	Dodávka - Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, aktivace promáčknutím plastu, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová montáž, krytí IP42, -25°C až 55°C	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	75J6FM R01	Montáž (dem.) - Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, aktivace promáčknutím plastu, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová montáž, krytí IP42, -25°C až 55°C	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
20	75J8BE	Dodávka - Siréna 9-28 Vss, 102 dB, odběr 8 mA / 12 V, 16 mA / 24 V, IP 65 pro EPS, EZS, ASHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :  
Žst. Jeseník, EZS

Datum zpracování :  
05/2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
PS 04-22-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75J8ED	Montáž (dem.) - Sířena venkovní pro EPS, EZS, ASHS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75J8AE	Dodávka - SW připojení EZS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75HAEB	Dodávka - Kabel silový 3 x 1,5 mm2 bezhalogenový dle ČSN EN 50226, IEC 60332-3, např. N2 x H-J	m	100,000		0,000		0,00		0,00
24	75HBGC	Montáž (dem.) - Kabel silový do . . x 1,5 mm2 bezhalogenový do trubek, do lišt	m	100,000		0,000		0,00		0,00
25	75H8EC	Kabel FTP 4x2x0,5 pro zatažení do trubky/uložení do zemní trasy	m	2 100,000		0,000		0,00		0,00
26	75H8FE	Montáž (dem.) - kabel sdělovací, zatažení do trubky/montáž do lišty	m	2 100,000		0,000		0,00		0,00
27	22000070R	Trubka elektroinstalční prům. 25mm, vysekání drážky, montáž pod omítku vč. zapravení	m	1 750,000		0,000		0,00		0,00
28	75H3DC	Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm	m	65,000		0,000		0,00		0,00
29	75H3DD	Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - Kryty; rohy;	m	65,000		0,000		0,00		0,00
30	75H4AF	Montáž (dem.) - Lišta haranatá do 40 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	65,000		0,000		0,00		0,00
16	22000135R	Průraz zdívem do 50cm vč. úprav do pův. stavu	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
31	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min., dle PBŘS	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
32	75KECF R01	Dodávka - Svodiče přepětí pro síť ethernet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75KECF R02	Dodávka - Přepětřová ochrana pro linku RS485	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75KECA R01	Dodávka - Přepětřová ochrana SPD typ 3	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepětřové ochrany	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	75J6EN	Montáž: oživení - Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS v rozs	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	75J6EP	Montáž: revize - Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	747BAB	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího EZS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	75J6EQ		hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00