

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Lipová Lázně - Jeseník, TK

25.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	02911R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	5,749						
2	02912R	Geodetické vytyčení trasy	km	5,749						
3	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	m3	1 642,935						
4	131831	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM	m3	92,000						
5	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1 734,935						
6	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	143,000						
7	874185R	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	154,000						
8	702212R	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	180,000						
9	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	m2	4 691,200						
10	701CFAR	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	4 874,000						
11	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	373,000						
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	4 874,000						
13	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	kus	20,000						
14	701003R	Betonový označník	kus	52,000						
15	132202	Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3*km	5 453,644						
16	75H12Y	Stožár (sloup) dřevěný dvojitý - demontáž	kus	13,000						
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
Díl:	990	Poplatky za skládky:								
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	t	278,678						
18	02.170507-N	lokálně znečištěný štěrk (z okolí výhybek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	t	3,561						
19	03.170204-N	kůly a sloupy dřevěné - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	t	36,400						
20	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	t	7,150						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:								
Díl:	m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
21	022340R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	218,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Lipová Lázně - Jeseník, TK

25.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za m75AE	Slaboproud - geodetické práce								
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
22	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	5 790,000						
23	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	3 960,000						
24	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 830,000						
25	75I931	Optotrubka HDPE nehořlavá průměru do 40 mm	m	50,000						
26	75I933	Optotrubka HDPE nehořlavá - na konstrukci	m	40,000						
27	75I934	Optotrubka HDPE nehořlavá - uložení	m	10,000						
28	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	3,000						
29	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	5 840,000						
30	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	12,000						
31	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	12,000						
32	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	2,000						
33	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	2,000						
34	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,275						
35	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	109,085						
36	75I223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	20,650						
37	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	9 870,000						
38	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	3 185,000						
39	75I225	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	148,000						
40	75I225R	Kabel sdělovací pro vnitřní použití průměru žíly 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	44,000						
41	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,400						
42	75I222R	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	0,600						
43	741EBER	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	5,000						
44	701004R	Vyhledávací marker zemní	kus	12,000						
45	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	2,000						
46	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	2,000						
47	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	2,000						
48	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	2,000						
49	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	1,000						
50	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO :

Lipová Lázně - Jeseník, TK

Datum zpracování :

25.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1,000						
52	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000						
53	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000						
54	75IEA2	Venkovní telefonní objekt zdi	kus	1,000						
55	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000						
56	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	12,000						
57	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	7,000						
58	75IH13	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 200 žil	kus	1,000						
59	75IH1Y	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře - demontáž	kus	9,000						
60	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	4,000						
61	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	15,000						
62	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	1,000						
63	75IH3Y	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m - demontáž	kus	9,000						
64	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	13,000						
65	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	13,000						
66	75II1Y	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - demontáž	kus	2,000						
67	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	2,000						
68	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	2,000						
69	75II6Y	Spojka - odbočovací souprava - demontáž	kus	1,000						
70	75II22	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem přes 100 žil	kus	2,000						
71	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	2,000						
72	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	1,000						
73	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	280,000						
74	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	45,000						
75	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	35,000						
76	75IJ15	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 čtyřka	úsek	45,000						
77	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	11,000						
78	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	11,000						
79	75IF91R	Dodávka - Vana montážní 2U	kus	2,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Lipová Lázně - Jeseník, TK

25.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	75IF9XR	Montáž (dem.) - Police a vana montážní	kus	2,000						
81	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	42,000						
82	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	42,000						
83	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	19,000						
84	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	35,000						
85	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	35,000						
86	75IFAY	Nosník bleskojistek - demontáž	kus	15,000						
87	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	342,000						
88	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	342,000						
89	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	51,000						
90	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	7,000						
91	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	7,000						
92	75IF3Y	Zemnicí svorkovnice - demontáž	kus	3,000						
93	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000						
94	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000						
95	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	1,000						
96	75IF61	Montážní rám 20+1 - dodávka	kus	3,000						
97	75IF6X	Montážní rám 20+1 - montáž	kus	3,000						
98	75IF6Y	Montážní rám 20+1 - demontáž	kus	1,000						
99	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	3,000						
100	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	3,000						
101	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	18,000						
102	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	18,000						
103	703222R	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	45,000						
104	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	79,930						
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								