

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1	015111-R	Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných -17 05 04 vytěžené zeminy a horniny	t	4,842						0,00
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	6,250						0,00
3	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,813						0,00
4	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	9,813						0,00
5	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,600						0,00
6	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,600						0,00
7	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	15,700						0,00
8	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	15,700						0,00
9	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,813						0,00
10	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,813						0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,723						0,00
S	Celkem za 10	<b>Zemní práce:</b>								0,00

Díl: 20		<b>Základy:</b>								
12	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,060						0,00
13	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,466						0,00
14	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,383						0,00
15	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,902						0,00
16	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	25,360						0,00
17	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	25,360						0,00
18	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,146						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 20	Základy:								0,00
										0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
19	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,376						0,00
20	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,430						0,00
21	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,210						0,00
22	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,335						0,00
23	340239222	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihelných tvarovek tl 115 mm	m2	2,050						0,00
24	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	20,550						0,00
25	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	20,550						0,00
26	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,800						0,00
27	346244382	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,150						0,00
28	3492340_R	Doplnění zdiva kolem dodatečně osazovaných dveřních zárubní	m	2,020						0,00
29	378311125	Ochranná přízdívka s vložkou z betonu tř. C 16/20	m3	1,965						0,00
30	3889952_R	D+M chránička kabelů ohebná, dvoupáštřová, korugovaná 110/94mm	m	16,200						0,00
31	3889953_R	D+M chránička kabelů ohebná, dvoupáštřová, korugovaná 160/136mm	m	14,000						0,00
32	3893810_R	Dobetonování prostupů přes zdivo	m3	0,600						0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:								0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
33	34573145	Přístupová komora typ 3636-1220 1100 x 1095x1220 mm	kus	1,000						0,00
34	34573148	Víko komory typ 3636 LITINA	kus	1,000						0,00
35	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	32,000						0,00
36	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,000						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	460510323	Multikanály plastové, 9-ti cestné, vč. osazení, utěsnění, s obetonováním	m	2,000						0,00
38	460531124	Osazení kabelové komory z plastů do 1,5m2, světlá hloubka od 1,0m do 1,3m	kus	1,000						0,00
39	460531182	Osazení víka kabelové komory z oceli, litiny nebo betonu, pl. do 1,5m2	kus	1,000						0,00
										0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:								0,00

Díl:	50	Komunikace:								
40	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,250						0,00
41	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,250						0,00
										0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:								0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
42	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	82,100						0,00
43	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,000						0,00
44	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,178						0,00
45	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	22,356						0,00
46	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,000						0,00
47	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	30,000						0,00
48	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000						0,00
49	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	6,000						0,00
50	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	113,280						0,00
51	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	147,342						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	6,000						0,00
53	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,449						0,00
54	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,449						0,00
55	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,000						0,00
56	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,018						0,00
57	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,161						0,00
58	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,294						0,00
59	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,091						0,00
60	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,161						0,00
61	631351101	Zřízení bednění rýh a hran	m2	0,180						0,00
62	631351102	Odstranění bednění rýh a hran	m2	0,180						0,00
63	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,415						0,00
64	63151527	Deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	6,120						0,00
65	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000						0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:								0,00

Díl:	711	izolace proti vodě:								
66	11163150	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,017						0,00
67	628522_R	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40mm, Special mineral	m2	61,676						0,00
68	69311142	Geotextilie 200 g/m2	m2	42,420						0,00
69	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	40,400						0,00
70	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,680						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	39,600						0,00
72	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	40,400						0,00
73	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,680						0,00
74	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	40,400						0,00
75	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,506						0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:								0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
76	28375876	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 10 mm	m2	5,083						0,00
77	28376408	Polystyren extrudovaný 4000 CS- 1250 x 600	m3	2,140						0,00
78	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	40,900						0,00
79	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	41,700						0,00
80	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	33,220						0,00
81	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,087						0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:								0,00

Díl:	721	Vnitřní kanalizace:								
82	721100001	Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000					0,00	0,00
83	72121999R	Dodávka a montáž podlahové vpusti DN50/75	kč	1,000						0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace:								0,00

Díl:	727	Protipožární ochrana:								
------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	7271001_R	Dodávka a montáž hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicí schopností 113B, 5kg	ks	1,000						0,00
S	Celkem za 727	Protipožární ochrana:								0,00

Díl: 730	Ústřední vytápění:									
85 730100001	Vytápění (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000						0,00	0,00
86 730100002	VZT (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000						0,00	0,00
S	Celkem za 730	Ústřední vytápění:								0,00

Díl: 740	Silnoproud:									
87 740100001	Elektroinstalace - silnoproud (samostatný rozpočet a soupis prací)	kč	1,000						0,00	0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:								0,00

Díl: 763	Konstrukce montované:									
88 763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	11,700							0,00
89 7634310_R	D+M minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	27,400							0,00
90 763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	35,600							0,00
91 763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	75,200							0,00
92 998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,042							0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce montované:								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 764	Konstrukce klempířské:									
93 764011623	Připojovací a krycí lišta havarijního podhledu z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm, ozn. K/05	m	40,000							0,00
94 764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm, ozn. K/02	m	18,000							0,00
95 7643116_R	Lemování zdiva ve vrcholu havarijního podhledu z Pz s povrch. úpravou rš 330 mm, ozn. K/03	m	18,000							0,00
96 7643117_R	Lemování zdiva na bočních stranách havarijního podhledu z Pz s povrch. úpravou rš 400 mm, ozn. K/04	m	22,000							0,00
97 7645116_R	Žlab podokapní obdélníkového tvaru z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm, ozn. K/01	m	9,000							0,00
98 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,256							0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:								0,00

Díl: 766	Konstrukce truhlářské:									
99 7666801_R	D+M dveře vnitřní dřevěné 1kř. s polodrážkou, otevíravé 800x1970mm, PO EW 30/DP3-C, ozn. DT/01	kus	1,000							0,00
100 7666802_R	D+M dveře vnitřní dřevěné 1kř. s polodrážkou, otevíravé 900x1970mm, ozn. DT/02	kus	1,000							0,00
101 7666803_R	D+M dveře vnitřní dřevěné 1kř. s polodrážkou, otevíravé 800x1970mm, ozn. DT/03	kus	1,000							0,00
102 7666811_R	Montáž plastových dvoukřídlových dveří rozm. 1500x2900mm	kus	1,000							0,00
103 7666818_R	Demontáž plastových dvoukřídlových dveří rozm. 1500x2900mm, k zpětnému použití	kus	1,000							0,00
104 998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,090							0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské:								0,00
										0,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické:									
105 55331021R	Zárubeň ocelová š. 110mm, s drážkou pro těsnění, PO EW 30/DP3-C 800 L/P, ozn. Z/21	kus	1,000							0,00
106 55331201	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P, ozn. Z/23	kus	1,000							0,00
107 55331203	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P, ozn. Z/22	kus	1,000							0,00
108 7679901R	D+M zakrytí kabelového kanálu v místnosti 0P15, ozn Z/01	kg	182,140							0,00
109 7679902R	D+M kotvení havarijního podhledu v m.č. 0P15, ozn Z/02	kg	40,900							0,00
110 7679903R	D+M nosníky havarijního podhledu v m.č. 0P15, ozn Z/03	m	37,300							0,00
111 7679904R	D+M havarijního podhledu v m.č. 0P15, ozn Z/04	m2	40,000							0,00
112 7679911R	Doplnění a úprava stávajícího zábradlí, ozn Z/11	kg	200,000							0,00
113 7679912R	Zábradlí nového průchodu na nástupiště, ozn Z/12	kg	73,000							0,00
114 7679913R	Nové zábradlí na boku V.B., ozn Z/13	kg	134,300							0,00
115 7679914R	D+M ocelová konstrukce klimatizačních jednotek, ozn Z/14	kg	262,870							0,00
116 7679915R	D+M podlahový dokončovací profil ke krytině z PVC, ozn Z/15	m	13,000							0,00
117 7679991R	D+M lemování betonových stěn kabelového kanálu v místnosti 0P15, ozn ZB/01	kg	107,330							0,00
118 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,073							0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:								0,00
										0,00

Díl: 776	Podlahy povlakové:									
119 28411025	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43, Bfl S1	m2	87,570							0,00
120 776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	62,420							0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 04-20-03  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	75,200						0,00
122	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	83,400						0,00
123	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	83,400						0,00
124	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,802						0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové:								0,00

Díl:	783	Nátěry:								
125	783221122	Nátěry syntetické KDK matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,007						0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:								0,00

Díl:	784	Malby:								
126	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	625,440						0,00
127	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	625,440						0,00
128	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	625,440						0,00
S	Celkem za 784	Malby:								0,00

Díl:	787	Zasklívání:								
129	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	7,050						0,00
S	Celkem za 787	Zasklívání:								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD:  
812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení:								
130	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,659						0,00
131	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	4,919						0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:								0,00

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
132	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,300						0,00
133	9537311_R	D+M plastové trouby DN 40 mm, pro odvod vody ze dna šachty	m	0,300						0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:								0,00

Díl: 96		Bourání a demontáže:								
134	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,377						0,00
135	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,301						0,00
136	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,378						0,00
137	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,387						0,00
138	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,875						0,00
139	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,867						0,00
140	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,478						0,00
141	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	1,727						0,00
142	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,903						0,00
143	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,862						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
144	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	4,600						0,00
145	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	1,727						0,00
146	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000						0,00
147	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000						0,00
148	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000						0,00
149	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000						0,00
150	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000						0,00
151	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000						0,00
152	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,020						0,00
153	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,546						0,00
154	9710525_R	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB základech pl do 1 m2 tl 850 mm	m3	0,417						0,00
155	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,700						0,00
156	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,900						0,00
157	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m	m	3,690						0,00
158	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	5,500						0,00
159	977151123.	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů pr. 150mm	m	4,840						0,00
160	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů pr. přes 150-180mm	m	4,570						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.

Datum zpracování : 06/2015  
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: 812 51

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů pr. přes 180-200mm	m	0,650						0,00
162	9772111_R	Řezání ŽB konstrukcí stěnovou pilou pr. výztuže do 16mm, hl. řezu 850mm	m	3,950						0,00
163	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením tl. přes 50 do 100mm	m	13,000						0,00
164	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,178						0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:								0,00

Díl: 99		Přesun hmot HSV:								
165	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,752						0,00
166	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,752						0,00
167	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,416						0,00
168	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	56,080						0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:								0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
169	170101	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolic objektů	t	17,115						0,00
170	170102	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	14,611						0,00
171	170203	Poplatek za uložení na skládku - odpad z interiérů rek. obj. - plasty	t	0,198						0,00
172	170302	Poplatek za uložení na skládku - živičné lepenky bez dehtu	t	0,158						0,00
173	170604	Poplatek za uložení na skládku - tepelná izolace (minerální vata)	t	0,133						0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 074		Silnoproud								
1	702512	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	25,000		0,000		0,00		0,00
2	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	160,000		0,000		0,00		0,00
3	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	130,000		0,000		0,00		0,00
4	703721	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
5	741111	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRÁZDNÁ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
6	741211	SPÍNAČ INSTALAČNÍ JEDNODUCHÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
7	741311	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
8	741511	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 200 W	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
9	741521	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE DO 60 W	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
10	741522	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 60 DO 100 W	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
11	741523	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
12	741552	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
13	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	30,000		0,000		0,00		0,00
14	741Z07	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
15	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
16	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	20,000		0,000		0,00		0,00
17	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	1 230,000		0,000		0,00		0,00
18	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
19	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO :

ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B. - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování :

05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	742J12	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	742J13	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	150,000		0,000		0,00		0,00
23	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
24	744312R	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRAZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 810 DO 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 074	Silnoproud				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

" DOZ Mikulovice - Jeseník "

Název PS,SO :

SO 04-20-03 ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.  
Zdravotně technické instalace

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-20-03

Datum zpracování :

04/2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	553414250	mřížka větrací nerezová NVM 250 x 250 se síťovinou	kus	1,000	0,000	0,001		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,001		0,00		0,00
Díl:	997	Přesun sutě								
3	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,088	0,000	0,000		0,00		0,00
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km ( 10 km )	t	0,880	0,000	0,000		0,00		0,00
5	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,088	0,000	0,000		0,00		0,00
6	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,088	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00
Díl:	998	Přesun hmot								
7	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,070	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 998	Přesun hmot				0,000		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace								
8	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
10	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	3,000	0,001	0,002		0,00		0,00
11	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	35,000	0,000	0,010		0,00		0,00
12	283771200	izolace potrubí Mirelon Pro 62 x 9 mm	m	35,000	0,000	0,002		0,00		0,00
13	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	0,000	0,002		0,00		0,00
14	283770710	izolace potrubí Mirelon Pro 76 x 13 mm	m	5,000	0,000	0,001		0,00		0,00
15	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : " DOZ Mikulovice - Jeseník "

Název PS,SO : SO 04-20-03 ŽST Jeseník, stavební úpravy V.B.  
Zdravotně technické instalace

Datum zpracování : 04/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,020		0,00		0,00

Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
20	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	2,000	0,002	0,003		0,00		0,00
21	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,003	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,003		0,00		0,00

Díl: 725	Zdravotechnika - zařízení předměty									
22	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	725210821R	Demontáž umyvadelové zápachové uzávěry	soubor	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	725861312R	Zápachová uzávěrka pro VZT zařízení DN 40 podomítková transparentní	kus	3,000	0,001	0,002		0,00		0,00
26	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,002	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,002		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část VZT

05/2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-20-03

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.								
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání m.č. OP 08, OP 11 +OP 18B								
2	769R550110	Malý od. vent. se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa+ 68W/0,3A/230V	kus	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
		ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM - INSTALACE v m.č. OP 08				0,000		0,00		0,00
3	769R550001a	Od. trubní ventilátor DN 100 výkon 210m3/h/100Pa se zpětnou kl. + 2x spony	kus	1,000	0,005	0,005		0,00		0,00
		Vzt jednotky osazený v podhledu - 230V - 59 W - 0,25A.				0,000		0,00		0,00
4	769R55002A	Pružná vložka DN 100	kus	2,000	0,012	0,024		0,00		0,00
5	769R55005	VZT potrubí SPIRO DN 100 délky 19 m + ocel.kon. na straně výtlaču osazena stěnová mřížka	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		0,00
		s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks. Napojení na stávající potrubí v podhledu m.č. OP 18B - alt. propojení FLEXO potrubím DN 100. Součástí nové montáže je demontáž stávajícího potrubí vedeného m.č. OP 15 - viz. výkresová část stávající potrubí v podhledu m.č. OP 18B - alt. propojení FLEXO potrubím DN 100. Součástí nové montáže je demontáž stávajícího potrubí vedeného m.č. OP 15 - viz. výkresová část								
6	7692255143b	Na straně sání - talířový ventil DN 100	kus	3,000	0,000	0,001		0,00		0,00
		Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby - v m.č. potrubí vedené v pohledu se sacím ventilem bude zachováno								
7	713R51007AA	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm	m2	3,000	0,001	0,003		0,00		0,00
		izolace v místě průchodu stěnami a částí potrubí								
8	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	5,000	0,086	0,430		0,00		0,00
9	769225510	Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část VZT

05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 60 - dle požárního řešení stavby				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,520		0,00		0,00

Díl:	768	KLIMATIZACE								
10	768A	KLIMATIZACE - m.č. OP 08								
11	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW- Qtop 3,4kW- 47 dB/A/ včetně vnitřní nástěnné jednotky, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5- Qtop 3,4kW - 37 dB/A/  Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,61kW - doporučené jištění 6A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm  Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání EI. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/	kus	1,000	0,038	0,038		0,00		0,00
13	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
14	768R00004	Cu protubí s izolací 6/10 iz.9 mm v.č. kabelizace  v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 60 - dle požárního řešení stavby	bm	19,000	0,012	0,228		0,00		0,00
15	768R00005	Odvod kondenzátu	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
16	768R00006	Instalační lišty	bm	19,000	0,001	0,023		0,00		0,00
17	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
18	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	2,000	0,002	0,004		0,00		0,00
19	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část VZT

05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík								
21	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	768B	KLIMATIZACE - m.č. OP 09								
24	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,5 -5,0kW - Qtop 5,3kW - 48 dB/A/ včetně vnitřní podstropní jednotky, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/  Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,61kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm  Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/950/690 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Cena sestavy uvedena v položce venkovní jednotky. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/	kus	1,000	0,038	0,038		0,00		0,00
26	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	1,000	0,004	0,004		0,00		0,00
27	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 60 - dle požárního řešení stavby	bm	25,000	0,012	0,300		0,00		0,00
28	768R00005	Odvod kondenzátu	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
29	768R00006	Instalační lišty	bm	25,000	0,001	0,030		0,00		0,00
30	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
31	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	2,000	0,002	0,004		0,00		0,00
32	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část VZT

05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	768C	KLIMATIZACE - m.č. OP 15								
37	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch7,1kW - Qtop 8,0kW - 48 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,38kW - doporučené jištění 16A - B - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm	kus	2,000	0,038	0,076		0,00		0,00
38	768R00002	Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 3,6 - Qtop 3,4,kW - 37 dB/A/ Sestava - ZAPOJENÍ - JEDNA VENKOVNÍ JEDNOTKA - DVĚ VNITŘNÍ JEDNOTKY - TWIN SYSTÉM - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkového ovládání EI, příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. V trase potrubí v.č. rozboček	kus	4,000	0,022	0,088		0,00		0,00
39	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	2,000	0,004	0,008		0,00		0,00
40	768R00004	Cu protubí s izolací 6/12 + 6/10 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 60 - dle požárního řešení stavby	bm	44,000	0,012	0,528		0,00		0,00
41	768R00005	Odvod kondenzátu	kus	4,000	0,001	0,002		0,00		0,00
42	768R00006	Instalační lišty	bm	44,000	0,001	0,053		0,00		0,00
43	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
44	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	4,000	0,002	0,008		0,00		0,00
45	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část VZT

05/2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

E.2.8

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

SO 04-20-03

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				1,441		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
49	731 TZ	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část vytápění

05/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

E.2.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-20-03

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 713		Izolace tepelné								
1	713010108a	Izolace tepelné potrubí skružemi z PE uchyceno sponou tl. min 20 mm	m	50,000	0,001	0,050		0,00		0,00
2	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,060	0,000	0,000		0,00		0,00
3	998713193	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,060	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,050		0,00		0,00
Díl: 733		Ústřední topení, rozvodné potrubí								
4	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN 15-32	m	40,000	0,000	0,001		0,00		0,00
5	733140811	Odřezání odboček k tělesům z hlavního řádu	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18-22x1 <i>Detailní určení DN stanovit při montáži - po zjištění DN potrubí vedené v podlaze.</i>	m	50,000	0,001	0,047		0,00		0,00
7	733224223	Zhotovení přípojek z trub měděných + napojení demontovaných těles m.č. OP16B, OP18B	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,047	0,000	0,000		0,00		0,00
9	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,047	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 733	Ústřední topení, rozvodné potrubí				0,048		0,00		0,00
Díl: 734		Ústřední topení, armatury								
10	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	734300821	Rozpojení šroubení teplovodního do DN 15	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 <i>Opětovná montáž demontovaných těles m.č. OP16B, OP 18B - nová pozice umístění</i>	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15 PN 10 do 110°C	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část vytápění

05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	0,000	0,000		0,00		0,00
15	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 734	Ústřední topení, armatury				0,000		0,00		0,00

Díl:	735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa								
16	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm Montáž demontovaných těles z m.č. OP 16B, OP 18B	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,001	0,000	0,000		0,00		0,00
21	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,001	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 735	Ústřední topení, vytápěcí tělesa				0,001		0,00		0,00

Díl:	741	Elektromontáže - vzdušné vedení								
22	Poznámka	Dodávka a montáž přímotopných el. konvektorů na stěnu je součástí PD - ELEKTRO (3 kusy)								

Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry								
23	783425414	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email Nátěr v místě odpojení odbočky k tělesu z hlavního rozvodu.	m	50,000	0,000	0,007		0,00		0,00
24	783R0000	Nátěry syntetické otop. těles čl. barva dražší v.č. základní antikorozní	m	50,000	0,000	0,002		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ Mikulovice - Jeseník"

Název PS,SO : ŽST. Jeseník, stavební úpravy V.B.- dílčí část vytápění

Datum zpracování : 05/2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

E.2.7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-20-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Před nátěrem provést přebroušení stávajícího nátěru.				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,009		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
25	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - systému ÚV	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		V.Č. VYPUŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ÚV - OPĚTOVNÉ NAPUŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI - MONTÁŽI OTOPNÝCH TĚLES. ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY.								
26	731 TZ 2	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
		Demontáže trubní části vedené v podlaze, pomocné drobné práce, zapravení stěn po demontovaných konzolách a průrazech - kompletní zapravení								
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00