

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

"DOZ Mikulovice - Jeseník"

Žst. Jeseník, kamerový systém

05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-23-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTAZ ZABEZPECOVACI A SDELOVACI TECHNIKY								
1	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
2	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
3	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75L461	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75L482	Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
8	75IEC3R	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75L192R	Kabel silový pro napájení kamer průměru přes 1,5 mm2	m	650,000		0,000		0,00		0,00
11	75L491	Zprovoznění a nastavení kamery	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
12	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
13	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
15	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	5,600		0,000		0,00		0,00
16	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 400,000		0,000		0,00		0,00
17	703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	m	130,000		0,000		0,00		0,00
18	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	660,000		0,000		0,00		0,00
19	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	660,000		0,000		0,00		0,00
20	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	660,000		0,000		0,00		0,00
22	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
23	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
24	75IA31	Optotrubková spojka Y průměru do 40 mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
25	75IA3X	Optotrubková spojka Y - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :
Žst. Jeseník, kamerový systém

Datum zpracování :
05/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 04-23-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75M858	Mediakonvertor samostatný	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
27	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
28	75L151R	Stožár (sloup) kamerový	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	75L15X	Stožár (sloup) - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
30		Dodávka - Zdroj UPS 220V online s max. zatížením nad 1 do 3 kVA a se zálohovaným napájením na 20 min. - pro montáž do 19" skříně				0,000		0,00		0,00
31	75I5FA R01	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 3000 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75IABD		kus	1,000						
32	75KECA R01	Dodávka - Přepěťová ochrana SPD typ 3	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
33	75KECF R01	Dodávka - Svodiče přepětí pro síť ethernet	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
34	75KEEA R01	Montáž (dem.) - přepěťové ochrany	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
35	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
36	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
37	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
38	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
39	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	600,000		0,000		0,00		0,00
40	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	100,000		0,000		0,00		0,00
41	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	30,000		0,000		0,00		0,00
42	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	130,000		0,000		0,00		0,00
43	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,300		0,000		0,00		0,00
44	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00