

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2  
Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou"

Název PS,SO : žst. Ostrov nad Oslavou - žst. Žďár nad Sázavou, přeložky kabelu  
vn 6 kV

Datum zpracování : 07/2015  
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu	km	0,800		0,000		0,00		0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,800		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 (II dle ČSN EN 805)	m	751,000		0,000		0,00		0,00
5	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 (II dle ČSN EN 805)	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB_R4	Zásyp kabelů pískem v kabelovém žlabu	m	751,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	751,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	751,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	751,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	116,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGO_R	Ocelová chránička do fi 100mm pro průchod kabelů vč. venkovní povrchové úpravy	m	20,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA_R9	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	184,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. II dle ČSN EN 805	m2	263,000		0,000		0,00		0,00
14	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
15	701FAE_R4	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
16	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	76,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	155,000		0,000		0,00		0,00
19	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2  
Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou"

Název PS,SO : žst. Ostrov nad Oslavou - žst. Žďár nad Sázavou, přeložky kabelu  
vn 6 kV

Datum zpracování : 07/2015  
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
20	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	110,000		0,000		0,00		0,00
21	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoprůdové rozvody								
22	742EBF_R	6-AYKCY,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	857,000		0,000		0,00		0,00
23	742FAH_R	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
24	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda )	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
26	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
30	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
31	747ECB	Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	18,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Rekonstrukce koleje č.1 a 2  
Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou"

Název PS,SO : žst. Ostrov nad Oslavou - žst. Žďár nad Sázavou, přeložky kabelu  
vn 6 kV

Datum zpracování : 07/2015  
Zpracoval, firma: Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 72

Část PD: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
33	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
35	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>748</b>	<b>Ostatní</b>								
36	748ACA	Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 748</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
37	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	110,000		0,000		0,00		0,00
38	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>