

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou“

Název PS,SO : SO 02-16-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01

Datum aktualizace : 1.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	15111_R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI; VČETNĚ CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	15 918,584		0,000		0,00		0,00
2	015112_R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI; VČETNĚ CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	55 296,135		0,000		0,00		0,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	792,500		0,000		0,00		0,00
4	015340	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY	T	220,625		0,000		0,00		0,00
5	0151_R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY; VČETNĚ CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	1,090		0,000		0,00		0,00
6	015530	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* KŮLY A SLOUPY DŘEVĚNÉ	T	0,600		0,000		0,00		0,00
7	02610	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KUS	160,000		0,000		0,00		0,00
8	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KČ	4,000		0,000		0,00		0,00
9	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	300,000		0,000		0,00		0,00
10	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD	350,000		0,000		0,00		0,00
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	440,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
12	112234	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
13	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1 549,000		0,000		0,00		0,00
14	11329B	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - DOPRAVA	TKM	22 460,500		0,000		0,00		0,00
15	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	288,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou“

Název PS,SO : SO 02-16-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01

Datum aktualizace : 1.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	6 355,598		0,000		0,00		0,00
17	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	19 066,793		0,000		0,00		0,00
18	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	920,104		0,000		0,00		0,00
19	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3 371,736		0,000		0,00		0,00
20	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10 115,207		0,000		0,00		0,00
21	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	40,750		0,000		0,00		0,00
22	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	122,250		0,000		0,00		0,00
23	155320R	STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOŽÁŘŮ OSVĚTLENÍ A ZABEZP.ZAŘÍZENÍ	KS	4,000		0,000		0,00		0,00
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5 985,788		0,000		0,00		0,00
25	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10 361,460		0,000		0,00		0,00
26	18090R	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	691,800		0,000		0,00		0,00
27	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	52 272,000		0,000		0,00		0,00
28	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	34 848,000		0,000		0,00		0,00
29	18221R	DODÁNÍ A ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	11 860,000		0,000		0,00		0,00
30	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	5 040,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2	Základy									
31	22694R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - OCEL.PAŽNICE UPE 300 dle ČSN	T	156,565		0,000		0,00		0,00
32	22695R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	197,125		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl: 3	Svislé konstrukce									
33	32711	ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	6,060		0,000		0,00		0,00
34	3273R	ZDI OPĚRNÉ - hrázka z pražců	M	625,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou“

Název PS,SO : SO 02-16-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Část: E.1.1

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01

Datum aktualizace : 1.7.2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
35	466921R	DLAŽBY POLOVEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO 600/400/100	KUS	4 290,000		0,000		0,00		0,00
36	467513R	DLAŽBA ZE SVAHOVÝCH TVÁRNIC TBM-Q220-600 DO BET.LOŽE C 25/30 XA2	M	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl: 5		Komunikace								
37	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	2 384,695		0,000		0,00		0,00
38	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	22 825,663		0,000		0,00		0,00
39	501430R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ HYDRAULICKÝM POJIVEM 4% (TYP KPP 6.1)	M3	3 046,200		0,000		0,00		0,00
40	5014R01	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ V MÍSTNÍM CENTRU HYDRAULICKÝM POJIVEM 4% (TYP KPP 6.2)	M3	6 429,525		0,000		0,00		0,00
41	5014R02	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY STA	M3	614,400		0,000		0,00		0,00
42	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	60 707,011		0,000		0,00		0,00
43	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	29 943,863		0,000		0,00		0,00
44	515000R	KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘIČÍ	M	10 456,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 8		Potrubí								
45	87434R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	230,600		0,000		0,00		0,00
46	87446R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	31,500		0,000		0,00		0,00
47	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	25,000		0,000		0,00		0,00
48	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 092,100		0,000		0,00		0,00
49	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	1 121,200		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou“

Název PS,SO : SO 02-16-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01

Datum aktualizace : 1.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	875342R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM	M	120,900		0,000		0,00		0,00
51	87633R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	315,500		0,000		0,00		0,00
52	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	58,000		0,000		0,00		0,00
53	894858R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
54	89516R	DRENÁŽNÍ VÝÚSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
55	89722R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
56	897527R	VTOKOVÁ MŘÍŽ PŘÍKOPOVOU ZÍDKU VELKÉ "J" SV. ŠÍŘKY DO 600MM	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
57	899521R	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 XA2	M3	21,885		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce									
58	918146R	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM, C25/30 XA2	M3	1,125		0,000		0,00		0,00
59	935412R	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	2 762,300		0,000		0,00		0,00
60	935432R	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 1200 MM DO BETONU	M	851,000		0,000		0,00		0,00
61	935833R	ODLÁŽDĚNÍ PLOCH A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z LOMOVÉHO KAMENE	M2	121,000		0,000		0,00		0,00
62	935902R	ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" VELKÉ	M	7 017,500		0,000		0,00		0,00
63	93620R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	KUS	1 913,000		0,000		0,00		0,00
64	9651R	DOVOZ BETONOVÝCH PRAŽCŮ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	TKM	4 860,000		0,000		0,00		0,00
65	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,000		0,000		0,00		0,00
66	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	67,500		0,000		0,00		0,00
67	967118R	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODNÍHO ŘADU DO DN 200	M	15,000		0,000		0,00		0,00
68	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
69	11316B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ – DOPRAVA	TKM	112,500		0,000		0,00		0,00
70	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČNÍ	M	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou“

Název PS,SO : SO 02-16-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční spodek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlíčkův Brod, spol. s r.o.

Část: E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01

Datum aktualizace : 1.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	9.1	Ostatní konstrukce a práce (POV)								
71	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	3 950,000		0,000		0,00		0,00
72	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	158,400		0,000		0,00		0,00
73	11316B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	3 564,000		0,000		0,00		0,00
74	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	712,200		0,000		0,00		0,00
75	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOY Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	5 448,000		0,000		0,00		0,00
76	28996R	DEMONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOY Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	5 448,000		0,000		0,00		0,00
77	56323	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM	M2	45 090,000		0,000		0,00		0,00
78	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	44 050,000		0,000		0,00		0,00
79	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	408,200		0,000		0,00		0,00
80	58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	720,000		0,000		0,00		0,00
81	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	42,000		0,000		0,00		0,00
82	577252	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 2,5KG/M2	M2	3 920,000		0,000		0,00		0,00
83	82446	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	33,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9.1	Ostatní konstrukce a práce (POV)				0,000		0,00		0,00