

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Automatizace spádoviště

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 03

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů:								
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D	T	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO	T	0,200		0,000		0,00	0,00	0,00
3	015180	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INT	T	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00
4	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠ	T	4,200		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů:				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky:								
5	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	245,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky:				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin:								
6	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	245,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin:				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud:								
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 000,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	280,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	1 400,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	709613	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	74	Silnoproud:								
12	744D3C	KOMPAKTNÍ JISTIČ DO 250 A - BLOK ODPÍNAČE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Automatizace spádoviště

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 03

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 75		Slaboproud:								
13	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	29,300		0,000		0,00	0,00	0,00
14	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	29,300		0,000		0,00	0,00	0,00
16	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	15,000		0,000		0,00	0,00	0,00
19	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	700,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	75B218	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	75B438	Stojanová řada pro 3 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	75B448	Stojanová řada pro 4 stojany - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	75B468	Stojan izolovaný - demontáž	kus	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	75B558	Skříň pro měniče - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	75B658	Statický měnič 50, 75 nebo 275 Hz - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	60,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	75C178	Přestavník elektromotorický - demontáž	kus	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	29,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	73,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Automatizace spádoviště

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 03

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	320,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	160,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	225,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	10,300		0,000		0,00	0,00	0,00
47	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	11,400		0,000		0,00	0,00	0,00
48	75I223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	5,100		0,000		0,00	0,00	0,00
49	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	4 125,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00
51	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	820,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	100,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	920,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	75L491	Zprovoznění a nastavení kamery	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	75M86X	Převodník - montáž	kus	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	75O1AA	EPS (ZPDP), hlásič multisenzorový - lehké provedení	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	75O1BX	EPS (ZPDP), hlásič - montáž	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
65	75O1BY	EPS (ZPDP), hlásič - demontáž	kus	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Automatizace spádoviště

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 03

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	M199	Technologie:								
66	75PS03-01R	SPÁDOVIŠTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM VČ. VNITŘNÍ ČÁSTI POČÍTAČŮ NÁPRAV	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	75PS03-02R	VSTUPNÍ MODUL PRO ZAJIŠTĚNÍ NAHRÁVÁNÍ RÁDIOVÉHO PROVOZU A MB TELEF	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	75PS03-03R	LICENCE PRO PŘIPOJENÍ DO DRÁŽNÍHO ZÁZNAMOVÉHO CENTRA	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	75PS03-04R	RADIOSTANICE PRO MONITORING HOVORŮ SIGNALITY	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
70	75PS03-05R	PATICE PRO MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ - LEHKÉ PROVEDENÍ	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	75PS03-06R	PODCHOD POD KOLEJÍ, RUČNÍ VÝKOP VČETNĚ ZÁHOZU, 50x130, TR. II	M	260,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	75PS03-07R	J-Y(ST)Y 1x2x0,8 MM	M	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M199	Technologie:				0,000		0,00		0,00