

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka plynovodu STL. v km 62,378

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO SO 28-22-01

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

11/2014
Pavel Mareček

E.1.6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: 11										
1	113107113R00	Přípravné a přidružené práce								
2	115100001RA0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	9,300	0,500	4,650		0,00		0,00
3	115101301R00	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	119000001RA0	Pohotovost čerp soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	119000002RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,000	0,009	0,017		0,00		0,00
		Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	1,000	0,025	0,025		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné a přidružené práce				4,692		0,00		0,00
Díl: 13										
10	131301101R00	Hloubené výkopávky								
11	131301109R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	34,690	0,000	0,000		0,00		0,00
12	132302511R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	34,690	0,000	0,000		0,00		0,00
13	132302519R00	Hloubení rýh š. do 60 cm pod koleji v hor.4	m3	10,700	0,000	0,000		0,00		0,00
		Příplatek za lepvost - rýhy pod koleji v hor.4	m3	10,700	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené výkopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 16										
14	161101103R00	Přemístění výkopku								
15	162601102R14	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	24,850	0,000	0,000		0,00		0,00
16	167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	36,690	0,000	0,000		0,00		0,00
17	166101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,690	0,000	0,000		0,00		0,00
		Přehození výkopku z hor.1-4	m3	17,550	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 16	Přemístění výkopku				0,000		0,00		0,00
Díl: 17										
18	171204111R00	Konstrukce ze zemín								
19	174100010RAB	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	36,690	0,000	0,000		0,00		0,00
		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

majitel HJM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkovo, přeložka plynovodu STL. v km 62,378

827 52

Číslo PS,SO SO 28-22-01

Datum zpracování :

11/2014

E.1.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma :

Pavel Mareček

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
20	174100050RAA	Zásyp jam,rýh a šachet štiřkopiskem	m3	22,300	1,670	37,241		0,00		0,00
21	175100020RAA	Obsyp potrubí štiřkopiskem	m3	6,780	1,670	11,323		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				48,564		0,00		0,00
Díl:	17	Ostatní poplatky								
22	172175101VD	Poplatek za skládku	m3	36,690	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 172VD	Ostatní poplatky				0,000		0,00		0,00

Díl:	18	Povrchové úpravy terénu								
23	181300012RA0	Rozproštění omice v rovině tloušťka 20 cm	m2	16,500	0,000	0,001		0,00		0,00
24	181101121R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m	m3	54,670	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu				0,001		0,00		0,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
25	451517211RK7	Lože pod potrubí z kameňiva těženého 0 - 4 mm	m3	3,510	1,132	3,974		0,00		0,00
S	Celkem za 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				3,974		0,00		0,00

Díl:	M21	Elektromontáže								
26	210800545R00	Vodič nm a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	M23	Montáže potrubí								
27	23008202VD	Demontáž potrubí d63 PE	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	230180019R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 X 5,8	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚŘ

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka plynovodu STL v km 62,378

827 52

Číslo PS,SO SO 28-22-01

Datum zpracování : 11/2014

E.1.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : Pavel Mareček

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
29	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	230189140VD	Nasunutí sekce do chráničky PE d110	m	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	230154778VD	Naspojování signalizačního vodiče	kus	2,000	0,001	0,002		0,00		0,00
33	23091221VD	Propláchnutí potrubí DN 50 inertním plynem	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	230906113VD	Uzavření potrubí stlačením do d63	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	230506142VD	Montáž a demontáž provizorního obtoku do d63	m	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50-80	sada	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50-80	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	230332514VD	Tlaková zkouška úsekův	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M23	Montáže potrubí				0,002		0,00		0,00

Díl: M46		Zemní práce při montážích									
39	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	16,000	0,000	0,005		0,00			0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,005		0,00			0,00

Díl:		Ostatní materiál									
40	286136317	Trubka SUPERPIPE SDR 11 63 x 5,8 mm L 100 m plyn	m	16,000	0,001	0,011		0,00			0,00
41	28614059	Chránička plynová PEHD d 110 x 6,3 x 6000 mm	m	15,000	0,002	0,031		0,00			0,00
42	28613044.M	Koleno 45° d 63 mm PE 100 +GF+	kus	4,000	0,000	0,000		0,00			0,00
43	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,000	0,000	0,000		0,00			0,00
44	270020108VD	Provizorní obtok d63	m	24,000	0,001	0,016		0,00			0,00
45	270312223VD	Stlačovací přípravek 63	kus	2,000	0,015	0,029		0,00			0,00
46	288991028VD	Uzavírací manžeta d110/63	kus	2,000	0,001	0,002		0,00			0,00
47	288995024VD	Středící objímky PE d110/63	kus	10,000	0,000	0,003		0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : „Revitalizace trati Bludov - Jeseník“

Číslo stavby

Název PS,SO : žst. t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka plynovodu STL. v km 62,378

827 52

Číslo PS,SO SO 28-22-01

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

11/2014

E.1.6

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma :

Pavel Mareček

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
48	830522145VD	Výstražná folie žlutá 33 cm	m	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	34140824	Vodící silový pevné uložení CY H07 V-U 2,50 mm2	m	16,000	0,000	0,001		0,00		0,00
S	Celkem za	Ostatní materiál				0,093		0,00		0,00