



Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	oprava množství u položek č. 15, 16 a 17	03. 02. 2016
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Garant profese:

ING. MARTIN ŠTROF

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Vedoucí týmu:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

Zpracovatel části:



Valbek spol. s r. o., středisko Liberec
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
telefon: +420 485 103 336
fax: +420 485 103 336
e-mail: info@valbek.cz

Vedoucí střediska:

Ing. Jaromír Drašar

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Ing. Marcel Caltík

Vypracoval:

Ing. Tomáš Ondřejkovič

Kontroloval:

Ing. Marcel Caltík

Název akce:

**OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.
II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.**

Číslo smlouvy:

11 344 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

PS 4-02-01 PRAHA ZAHRADNÍ MĚSTO - PRAHA VRŠOVICE,
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH DK

Datum:

15.8.2015

Číslo části:

D.2.5

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Měřítko:

Počet formátů:

- 4A4

Číslo přílohy:

8

FORMULÁŘ 5

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Název PS/SO: **Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK**

Datum zpracování: **7.5.2015**

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby: **5113720004**

Číslo PS/SO: **PS 4-02-01**

Datum aktualizace: **3.2.2016**

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	029611	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	48,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	86634	POTRUBÍ CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	40,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 8	POTRUBÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	131938-R-Bello	Hloubené vykopávky HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	28,000		0,000		0,00		0,00
4	132938-R-Bello	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	138,730		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 5	14113	Ražení a protlačování PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	40,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl: 6	17411	Konstrukce ze zemin ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,730		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 7	18120	Povrchové úpravy terénu (i vegetační) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	122,100		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 4-02-01

Datum zpracování: 7.5.2015

Datum aktualizace: 3.2.2016

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 8	015310	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,150		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 15	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
Díl: 9	701004	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
10	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	53,000		0,000		0,00		0,00
11	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	103,000		0,000		0,00		0,00
12	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
13	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	53,000		0,000		0,00		0,00
14	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl: 15	75	Slaboproud								
15	75K925-R-Bello	DK48 - Kabel(DKP 4 kV) DCKQYPY 7 XV 1.3 + 19DM 0,9	kmčtyřka	2,990		0,000		0,00		0,00
16	75K928-Ra-Bello	PK22 - Kabel(DKZ ok-3 4 kV) DCKQY 4 DM 1.3+12 XPI 1.0	kmčtyřka	1,280		0,000		0,00		0,00
17	75K928-R-Bello	PK20 - Kabel(DKP 4 kV) DCKQYPY 12 DM 1.3	kmčtyřka	3,420		0,000		0,00		0,00
18	75I72X	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - zatažení	m	80,000		0,000		0,00		0,00
19	75IE71-R-Bello	Skříň 19" klimatizovaná jednoduchá přes 24U do 42 U - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IE7X-R-Bello	Skříň 19" klimatizovaná jednoduchá přes 24 U do 42 U - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	19,000		0,000		0,00		0,00
23	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	19,000		0,000		0,00		0,00
24	75IJ23	Měření závěrečné dálkových kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	19,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Praha Zahradní město - Praha Vršovice, úpravy stávajících DK

Zatřídění
dle JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: PS 4-02-01

Datum zpracování: 7.5.2015

Datum aktualizace: 3.2.2016

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75IJ24	Měření závěrečné dálkových kabelů v jednom směru v plném rozsahu bez provozu	čtyřka	19,000		0,000		0,00		0,00
26	75JC14	Kabelová forma pro kabely přes 50 párů	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
29	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
30	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	100,000		0,000		0,00		0,00
31	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75	Slaboproud				0,000		0,00		0,00