

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 1379/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Chr
Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz
Datum: 28.01.2016

rozdělovník

„Výstavba žst. Markvartice“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 7 - odpovědi na zaslané dotazy dodavatele

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz č. 58:

V odpovědi na dotaz č. 6 v Dodatečných informacích zadavatele - Dodatku č. 4 je uvedeno, že u SO 02, Železniční spodek, Zemní práce, uložení odpadu z položky na hloubení šachet (18 m³) a rýh (165,422 m³) je obsaženo v položce č. 2. V tomto případě dle našeho názoru neodpovídá výměra položky č. 2 pro uložení vytěžené zeminy. Dle výkazu výměr příslušného soupisu prací je v této položce obsažena pouze výměra z položky č. 15 (resp. 11) "Odkop pro spodní stavbu...." $2848,1 \times 1,8 \text{ T} = 5126,58 \text{ T}$. Tudíž chybí uložení $(18+165,422 \text{ m}^3) \times 1,8 \text{ T} = 330,16 \text{ T}$.
Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď č. 58:

Trváme na tom, že v položce č. 15 je započten jak odkop pro spodní stavbu tak hloubení rýh a totéž platí i o položce č. 2, která obsahuje poplatek za likvidaci odpadů vytěžené zeminy vč. hloubení rýh pro trativody i šachty.

Položka č. 15=2848m³=> TAB.7 (správně by mělo být uvedeno TAB.8, ale je to na stejné stránce a buňka H73 odpovídá) H73 (v buňce H73 je součet Kubatury výkopů bez ŠL a bez hloubení rýh(2648,7m³) + hloubení rýh (199,5m³). Po sečtení těchto dvou buněk se dostáváme na onu hodnotu 2848,1m³, která je při vynásobení koeficientem objemové hmotnosti zeminy 1,8 shodná s hodnotou množství u položky č. 2 = 5126,58T.

Rekapitulace výkopových prací:

Tabulka č. 8

Celková kubatura "výkopů" z příčných řezů (včetně ŠL)		4 849,6 m³
z toho: Odtěžení ŠL	-	2 001,4 m ³
Hloubení rýh	-	199,5 m ³
Kubatura výkopu bez ŠL a hloubení rýh		2 648,7 m ³
Objem materiálu zpět do násypů	-	0,0 m ³
Kubatura zeminy z výkopu určená k odvozu na skládku		2 648,7 m ³
Odpad z pročištění štěrku	100%	+ 1 897,3 m ³
Celkem k odvozu na skládku (zemina + odpad ze ŠL)		4 546,0 m ³
Přeprava hmot (t)		9491 t



Ing. Lubor Hrušeš
ředitel