

FORMULÁŘ 5													
SOUPIS PRACÍ													
Název stavby : Výstavba ŽST Markvartice													
Název PS,SO : ŽST Markvartice, EOVS													
Datum zpracování : 06/2015													
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 79													
majitel HIM: SŽDC 0.00													
Číslo stavby ZAK - 2014 - 21													
Číslo PS,SO SO 31													
Datum aktualizace :													
Cena za objekt [Kč]													
m 1 0													
mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel													
C E N A													
typ řádku kód datové základy													
Technická specifikace Výkaz výměr													
12 13 14 15													
Díl: 701 Zemní práce													
1 11090 VŠEOBECNÉ VYKLÍZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 20.000 0.000 0.00 0.00													
2 13273 HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 9.000 0.000 0.00 0.00													
3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9.000 0.000 0.00 0.00													
4 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2.000 0.000 0.00 0.00													
5 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 20.000 0.000 0.00 0.00													
S Celkem za 701 Zemní práce 0.000 0.00 0.00													
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud													
6 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 16.000 0.000 0.00 0.00													
7 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 50.000 0.000 0.00 0.00													
8 703611 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM M 20.000 0.000 0.00 0.00													
S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 0.000 0.00 0.00													
Díl: 742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody													
9 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 530.000 0.000 0.00 0.00													
10 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 520.000 0.000 0.00 0.00													
11 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 10.000 0.000 0.00 0.00													
12 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 8.000 0.000 0.00 0.00													
13 742K22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 4.000 0.000 0.00 0.00													
14 742K23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 4.000 0.000 0.00 0.00													
15 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICÍKY - KABEL DO 4 KG/M M 200.000 0.000 0.00 0.00													
S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody 0.000 0.00 0.00													
Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení													
16 743813 VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500 KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
17 743824 VÝSTROJ EOVS PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:14-760 KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
18 743911 ROZVADĚČ EOVS SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
19 743932 ROZVADĚČ EOVS - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOVS DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ZDC KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
20 743936 ROZVADĚČ EOVS - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY KUS 2.000 0.000 0.00 0.00													
21 746Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) T.KM 30.000 0.000 0.00 0.00													
S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 0.000 0.00 0.00													
Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS													
22 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
23 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1.000 0.000 0.00 0.00													
24 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 2.000 0.000 0.00 0.00													

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Výstavba ŽST Markvartice

Název PS,SO :
ŽST Markvartice, EOVS

Datum zpracování :
06/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 79

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK - 2014 - 21

Číslo PS,SO

SO 31

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
25	747301	PROVEDENÍ PROHLIDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu 25: 1; viz příloha č.1	
26	747511	ZKOUŠKY VODIČU A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření k:26: 4; viz příloha č.1, 6	
27	747512	ZKOUŠKY VODIČU A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření k:27: 4; viz příloha č.1, 6	
28	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	100.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uv:28: 100; viz příloha č.1	
29	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	20.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zař:29: 20; viz příloha č.1	
S	Celkem za 747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS				0.000		0.00		0.00					
Díl:	75	Slaboproud										SD			
30	75I321	Kabel zemní dvoupáštřový s pancířem průměru žily 1,0 mm do 5XN	kmčtylka	2.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabe30: 2; viz příloha č.1, 3, 6	
31	75I322	Kabel zemní dvoupáštřový s pancířem průměru žily 1,0 mm do 25XN	kmčtylka	0.140		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabe31: 0.14; viz příloha č.1, 3, 6	
32	75I326	Kabel zemní dvoupáštřový s pancířem průměru žily 1,0 mm - uložení	m	520.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží spe32: 520; viz příloha č.1, 3, 6	
33	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	6.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifik:33: 6; viz příloha č.1, 3, 6	
34	75IH71	Ukončení kabelu smřšťovací koncovka do 40 mm	kus	2.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bk34: 2; viz příloha č.1, 3, 6	
35	75IH7X	Ukončení kabelu smřšťovací koncovka - montáž	kus	2.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikov35: 2; viz příloha č.1, 3, 6	
36	75J311	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka	kmpár	0.150		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabe36: 0.15; viz příloha č.1, 3, 6	
37	75J31X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž	kmpár	0.150		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží spe37: 0.15; viz příloha č.1, 3, 6	
S	Celkem za 75	Slaboproud				0.000		0.00		0.00					
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů										SD			
38	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skl:38: 1; viz příloha č.1	
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0.000		0.00		0.00					