

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Výstavba ŽST Markvartice
ŽST Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN
06/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK - 2014 - 21

Číslo PS,SO

SO 32.2

Datum aktualizace :

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|--|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Díl: 11 | | Přípravné práce (a přidružené) | | | | | | | | | SD | | | |
| 1 | 11090 | VŠEOBECNÉ VYKLÍZENÍ OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 80.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stav 1: 80; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 2 | 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti :2: 2; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 3 | 11348B | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA | tkm | 156.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranýc 3: 156; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 4 | 11354 | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti :4: 2; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 11 | Přípravné práce (a přidružené) | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 965 | | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek | | | | | | | | | SD | | | |
| 5 | 965010 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně n5: 10; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 6 | 965021 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 300.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prosti 6: 300; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 965 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 13 | | Hloubené vykopávky | | | | | | | | | SD | | | |
| 7 | 13183 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II | M3 | 0.500 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění 7: 0,5; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 8 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I | M3 | 45.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění 8: 45; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 9 | 13273B | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA | M3KM | 360.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství 9: 360; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 13 | Hloubené vykopávky | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 17 | | Konstrukce ze zemin | | | | | | | | | SD | | | |
| 10 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 45.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce 10: 45; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 17 | Konstrukce ze zemin | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 4 | | VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | | | | | | SD | | | |
| 11 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 8.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 11: 8; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 8 | | POTRUBÍ | | | | | | | | | SD | | | |
| 12 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 6.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadovar 12: 6; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 8 | POTRUBÍ | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 18 | | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | | | | | | SD | | | |
| 13 | 18090 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 80.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskut 13: 80; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 5 | | KOMUNIKACE | | | | | | | | | SD | | | |
| 14 | 56112 | PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM | M2 | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- u 14: 10; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 15 | 58251 | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodá 15: 10; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 16 | 587205 | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_SPK13 | - pod pojmem *předlaždění* se rozumí rozebrání stávající 16: 10; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 5 | KOMUNIKACE | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: 91 | | Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích | | | | | | | | | SD | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Výstavba ŽST Markvartice
ŽST Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN
06/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
828 73

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK - 2014 - 21

Číslo PS,SO

SO 32.2

Datum aktualizace :

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|-----------------------|--|----|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 91722 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_SPK13 | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v 17: 2; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 91 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 50 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 501101 | Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 5.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodeřt v požadi 18: 5; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 50 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 51 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 512550 | Kolejové lože KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 5.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urovná 19: 5; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 51 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 54 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 549530 | Úpravy drážního svršku PODBITÍ PRAŽCE | KUS | 30.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | (Podbíjení je zahrnuto v položkách zřízení koleje nebo výh 20: 30; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 21 | 549540 | VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odkopání kolejového lože na úroveň 21: 1; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 54 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 92 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 925110 | Doplňující konstrukce a práce na železnici DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 80.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce 22: 80; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 92 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 14 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 141733 | Ražení a protlačování PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 15.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré práce 23: 15; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| S | Celkem za 14 | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 70 | SD | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 702111 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 380.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Práce 24: 380; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 25 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 60.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Práce 25: 60; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 26 | 702422 | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy č. 26: 1; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 27 | 702523 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 60 CM | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu 27: 1; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 28 | 703513 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM | M | 5.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměry 28: 5; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 29 | 706212 | VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kabelové 29: 1; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 30 | 709400 | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 40.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení 30: 40; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |
| 31 | 709540 | OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | M2 | 200.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ochrana štěrkového lože geotextilií 31: 200; viz příloha č.2, 9, 10, 11 | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Výstavba ŽST Markvartice

Název PS,SO :
ŽST Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN

Datum zpracování :
06/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK - 2014 - 21

Číslo PS,SO

SO 32.2

Datum aktualizace :

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------------------|---|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 741634R | KLIMATIZACE KOMPLET DLE TOS | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | R-pol | 1. Položka obsahuje: – Položka obsahuje náklady na dodání technologického zařízení, jeho instalaci (vč. stavebních úprav) a veškeré manipulace v místě stavby. - Stavební úpravy zahrnují veškeré stavební činnosti, vnitrostaveništní přeprava a skládkovné za případný stavební odpad. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 32: 1; viz příloha č.1, 3, 8 | |
| 32 | 741911 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 10.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osaze33: 10; viz příloha č.1, 3 | |
| 33 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství2. Polo 34: 2; viz příloha č.1, 3 | |
| 34 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 5.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – s 35: 5; viz příloha č.1, 3 | |
| 35 | | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| S | Celkem za 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: | 742 | Silnoproud - Silnoproudé rozvody | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 40.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu36: 40; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 37 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu37: 30; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 38 | 742H23 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 390.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu38: 390; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 39 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpi39: 2; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 40 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpi40: 2; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 41 | 742K13 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpi41: 2; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 42 | 742K23 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 3.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpi42: 3; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| 43 | 742O14 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M | M | 40.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze nad 43: 40; viz příloha č.1, 2, 3, 7, 9, 11 | |
| 44 | 742O15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 6.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství2. Polo 44: 6; viz příloha č.1, 3, 7 | |
| | | | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| S | Celkem za 742 | Silnoproud - Silnoproudé rozvody | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Díl: | 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn | | | | | | | | | | | | |
| | 744111-R | ROZVADĚČ R-sděl. DLE TOS | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | R-pol | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž rozvaděče, přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 45: 1; viz příloha č.1, 3, 4, 8 | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Výstavba ŽST Markvartice

Název PS,SO :
ŽST Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN

Datum zpracování :
06/2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

ZAK - 2014 - 21

Číslo PS,SO

SO 32.2

Datum aktualizace :

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| m | 1 | 0 |
| mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel |

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základy | Technická specifikace | Výkaz výměr | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------------|--|-------------|----|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 46 | 744231 | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY DLE TOS | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osaze 46: 1; viz příloha č.1, 3, 6, 8 | | |
| 47 | 744633 | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KUS | 2.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál v 47: 2; viz příloha č.1, 3, 5 | | |
| 48 | 744635 | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál v 48: 1; viz příloha č.1, 3 | | |
| S | Celkem za 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | | SD | | | | |
| 49 | 747111 | KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřř 49: 1; viz příloha č.1, 3 | | |
| 50 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku : 50: 1; viz příloha č.1 | | |
| 51 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu 51: 1; viz příloha č.1 | | |
| 52 | 747511 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2 | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření k: 52: 1; viz příloha č.1, 7 | | |
| 53 | 747512 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2 | KUS | 1.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření k: 53: 1; viz příloha č.1, 7 | | |
| 54 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 60.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uvř 54: 60; viz příloha č.1 | | |
| 55 | 747702 | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 100.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na 55: 100; viz příloha č.1, 3, 5 | | |
| 56 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 80.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařř 56: 80; viz příloha č.1 | | |
| 57 | 747707 | PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE DO 32 KVA | HOD | 8.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu provozu náhrz 57: 8; viz příloha č.1 | | |
| S | Celkem za 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | | | | | | SD | | | | |
| 58 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 20.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skl: 58: 20; viz příloha č.1 | | |
| 59 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 5.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skl: 59: 5; viz příloha č.1 | | |
| 60 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 20.000 | | 0.000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skl: 60: 20; viz příloha č.1 | | |
| S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |