

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SZDC	0
	Cena za objekt [Kč]	

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Číslo stavby 1

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, uzemnění výpravní budovy

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 02-06-07

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC.M	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,350	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	701AAC.D	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,350	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	701ABH.M	Bourání živých povrchů - síla vrstvy do 5cm	M2	39,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	701ABH.D	Bourání živých povrchů - síla vrstvy do 5cm	M2	39,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	701ABL.M	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	M	158,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	701ABL.D	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	M	158,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	701CAC.M	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	330,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	701CAC.D	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	330,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	701CHA.M	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	66,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	701CHA.D	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	66,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	701CHD.M	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	701CHD.D	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	701EBA.M	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	M2	39,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	701EBA.D	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	M2	39,500	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	701EBE.M	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	KUS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	701EBE.D	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	KUS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	701R_03.M	Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	KUS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	701R_03.D	Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	KUS	12,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
10	702AA0.M	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	23,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	702AA0.D	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	23,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
11	741FBA.M	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	380,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	741FBA.D	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	380,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	741FBK.M	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	KUS	14,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	741FBK.D	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	KUS	14,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
13	741FBP.M	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	M	380,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00

13	741FBP.D	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	M	380,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	741FCL.M	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	KUS	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	741FCL.D	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	KUS	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>							
15	747BAA.M	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	747BAA.D	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 747</b>	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>							
16	170504-O.M	Výkopová zemina-odkop	T	23,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	170504-O.D	Výkopová zemina-odkop	T	23,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>