

FORMULÁŘ 5

SOUPUIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, příprava pro DOZ

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:	SZDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1

Číslo PS,SO PS 02-14-11

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741E	Protipožární a kabelové ucpávky								
33	741EBD.M	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
33	741EBD.D	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
34	741EBF.M	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	KS	8,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

34	741EBF.D	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	KS	8,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00

96	Bourání									
35	96813.M	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	M3	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00
35	96813.D	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	M3	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00

M22	DÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY									
1	75K540.M	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní, SNMP	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

1	75K540.D	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní, SNMP	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
2	75K560-R01.M	iMediaChassis/20-AC (20 slotů, jeden napájecí modul AC)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
2	75K560-R01.D	iMediaChassis/20-AC (20 slotů, jeden napájecí modul AC)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	75K560-R02.M	iMediaChassis SNMP Management Module	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	75K560-R02.D	iMediaChassis SNMP Management Module	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
4	75K560-R03.M	iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC, for iMediaChassis/40km	KS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

4	75K560-R03.D	iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC, for iMediaChassis/40km	KS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
5	75M857.M	Mediakonvertor - Ethernet 10/100Mbit, samostatný na DIN lištu, napájení 12V DC	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

5	75M857.D	Mediakonvertor - Ethernet 10/100Mbit, samostatný na DIN lištu, napájení 12V DC	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
6	75I131.M	Napáječ pro mediakonvertor, samostatný na DIN lištu, přívod 230V AC, vývod 12V DC, 10W	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

6	75I131.D	Napáječ pro mediakonvertor, samostatný na DIN lištu, přívod 230V AC, vývod 12V DC, 10W	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
7	75M825.M	Switch Ethernet L2, průmyslový, max. 6 portů 10/100 Mbps + 2porty SFP 100Base FX, SNMP	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
7	75M825.D	Switch Ethernet L2, průmyslový, max. 6 portů 10/100 Mbps + 2porty SFP 100Base FX, SNMP	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

8	75I131.M1	Napáječ pro prům.switch, samostatný na DIN lištu, přívod 230V AC, vývod 24V DC, 24W	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
8	75I131.D1	Napáječ pro prům.switch, samostatný na DIN lištu, přívod 230V AC, vývod 24V DC, 24W	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

9	75K570.M	Mini-Gbic SFP modul SM (SFP-100FX-S-30km-T)	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00
9	75K570.D	Mini-Gbic SFP modul SM (SFP-100FX-S-30km-T)	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00	0,00

10	Mat.M	DIN lišta , šířky 35mm, délka 1,0m	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
10	Mat.D	DIN lišta , šířky 35mm, délka 1,0m	KUS	9,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
11	75J321.M	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 2m	KS	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
11	75J321.D	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 2m	KS	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
12	75J321.M1	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 20m	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

12	75J321.D1	Patch kabel FTP 4P okonektorovaný konektory RJ45, kat.5e, délka 20m	KS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
13	75H454.M	Optický patchcord SM full duplex 2m, LC-E2000/APC	KS	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
13	75H454.D	Optický patchcord SM full duplex 2m, LC-E2000/APC	KS	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
14	75H454R01.M	Optický patchcord SM full duplex 10m, LC-E2000/APC	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
14	75H454R01.D	Optický patchcord SM full duplex 10m, LC-E2000/APC	KS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
15	75H352.M	Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
15	75H352.D	Skříň 19", 42U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
16	75H453.M	Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozváděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchode	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Doplň. popis	k PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky ~								

16	75H453.D	Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozvaděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
17	75H443.M	Konektorový panel 24xE2000 konektor	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
17	75H443.D	Konektorový panel 24xE2000 konektor	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
18	75J4EG.M	Rozšíření sw informačního zařízení z CDP Přerov o jednu stanici (řídící SW pro dálkové řízené trati z CDP)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
18	75J4EG.D	Rozšíření sw informačního zařízení z CDP Přerov o jednu stanici (řídící SW pro dálkové řízené trati z CDP)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
19	75J4EGR01.M	Rozšíření sw informačního zařízení z žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
19	75J4EGR01.D	Rozšíření sw informačního zařízení z žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
20	75K2HJ.M	Rozšíření ovládání rozhlasu z žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

20	75K2HJ.D	Rozšíření ovládání rozhlasu z žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
21	75K5CL.M	Rozšíření zapojovače žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
21	75K5CL.D	Rozšíření zapojovače žst. Šumperk o jednu stanici (řídící SW pro úsekové řízení trati z žst.. Šumperk)	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
22	75J4EO.M	Dodávka - SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
22	75J4EO.D	Dodávka - SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
23	75J4EP.M	Dodávka - SW, příprava dat GVD	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
23	75J4EP.D	Dodávka - SW, příprava dat GVD	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za M22	DÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
	M22.1	MTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								

24	75J92X.M	Optický patchcord singlemode - montáž	KUS	26,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
24	75J92X.D	<i>Optický patchcord singlemode - montáž</i>	<i>KUS</i>	<i>26,000</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,000000</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
25	75M82X.M	Switch Ethernet L2 - montáž	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
25	75M82X.D	<i>Switch Ethernet L2 - montáž</i>	<i>KUS</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,000000</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

26	75M83X.M	Průmyslový switch Ethernet 6 portů+2SFP - montáž	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
26	75M83X.D	Průmyslový switch Ethernet 6 portů+2SFP - montáž	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
27	75M85X.M	Mediakonvertor optika/ethernet - montáž	KUS	22,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

27	75M85X.D	Mediakonvertor optika/ethernet - montáž	KUS	22,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
28	75M84X.M	Chasis pro mediakonvertory - montáž	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
28	75M84X.D	Chasis pro mediakonvertory - montáž	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

29	75J32X.M	Montáž patch kabelů FTP/STP (48m + 80m)	M	128,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
29	75J32X.D	Montáž patch kabelů FTP/STP (48m + 80m)	M	128,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
30	75G9EB.M	Montáž - Skříň 19" - 42U	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
30	75G9EB.D	Montáž - Skříň 19" - 42U	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
31	75K2LOROV1.M	Montáž: začlenění, programování , oživení, zprovoznění zařízení začleněných pod DOZ	KUS	6,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
31	75K2LOROV1.D	Montáž: začlenění, programování , oživení, zprovoznění zařízení začleněných pod DOZ	KUS	6,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
32	75H453.M	Montáž konektorového panelu 36x optický konektor	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
32	75H453.D	Montáž konektorového panelu 36x optický konektor	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za M22.1	MTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
	O990	Poplatky za skládky, ostatní								

36	015849.M	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,001	0,000000	0,000000		0,00		0,00
36	015849.D	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,001	0,000000	0,000000		0,00		0,00

37	150102-O.M	Obaly plastové	T	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00
37	150102-O.D	Obaly plastové	T	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00

38	150101-O.M	Obaly papírové	T	0,001	0,000000	0,000000		0,00		0,00
38	150101-O.D	Obaly papírové	T	0,001	0,000000	0,000000		0,00		0,00
39	170102-O.M	Stavební suť	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00

39	170102-O.D	Stavební sut'	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00
50	97910010000.M	Odvoz stavební suti na vzdálenost 1km	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00
50	97910010000.D	Odvoz stavební suti na vzdálenost 1km	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00
51	97910020000.M	příplatek za každý další 1km u odvozu suti (28km)	T	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
51	97910020000.D	příplatek za každý další 1km u odvozu suti (28km)	T	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za Q990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00