

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Zatřídění objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

1

Číslo PS,SO

SO 02-06-06

Název PS,SO :

Žst. Hanušovice, uzemnění TS 22/0,4 kV

Datum zpracování :							Datum aktualizace :			
Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701	Zemní práce								
1	701AAC.M	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	701AAC.D	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,100	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	701CAA.M	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	31,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	701CAA.D	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	31,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	701CAC.M	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	56,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	701CAC.D	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	56,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	701CHD.M	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	45,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	701CHD.D	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	45,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
	702	Odvoz odpadu								
5	702AA0.M	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	5,220	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	702AA0.D	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	T	5,220	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
6	741FBA.M	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	190,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	741FBA.D	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	M	190,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	741FBK.M	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	KUS	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	741FBK.D	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	KUS	16,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	741FBP.M	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	M	190,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	741FBP.D	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	M	190,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	741FCL.M	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	KUS	22,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	741FCL.D	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	KUS	22,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
	747	Zkoušky, revize a HZS								
10	747BAA.M	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	747BAA.D	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

	990	Poplatky za skládky								
11	170504-O.M	Výkopová zemina-odkop	T	5,220	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	170504-O.D	Výkopová zemina-odkop	T	5,220	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00