

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Rekonstrukce žst. Hanušovice*

Název PS,SO : *Žst. Hanušovice, demolice stavědla č. 1*

Datum zpracování : 09/2015

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

#REF!

majitel HIM:

SŽDC

C

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-07_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	Rekapitulace								
1	01	Žst. Hanušovice, demolice stavědla č. 1	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	02	Žst. Hanušovice, demolice stavědla č.2	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	Rekapitulace:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, demolice staveb č. 1

Datum zpracování : 09/2015
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-07_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	00572410	Osivo směs travní parková	kg	2,861		0,000		0,00		0,00
2	081139_R	Voda pro zálivku	m3	0,954		0,000		0,00		0,00
3	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	19,075		0,000		0,00		0,00
4	122201409	Příplatek za lepivost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	19,075		0,000		0,00		0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,075		0,000		0,00		0,00
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,376		0,000		0,00		0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,850		0,000		0,00		0,00
8	181301103									
9	181411132	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,377		0,000		0,00		0,00
10	185804312	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	95,376		0,000		0,00		0,00
11	185851121	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,954		0,000		0,00		0,00
12	58343872	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,954		0,000		0,00		0,00
		Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	19,894		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod:								
13	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Vnitřní vodovod:				0,000		0,00		0,00
Díl:	740	Silnoproud:								
15	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	ks	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, demolice staveb č. 1**

Datum zpracování : **09/2015**

Firma, zpracovatel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-07_1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
17	744ZCA	Demontáž pojistkového systému z rozvaděče nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Siinoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
19	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	546,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
20	9599999_R	Vyčerpání stávající žumpy včetně vyčištění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
21	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	20,895		0,000		0,00		0,00
22	97607111R	Vybourání kovového žebříku na fasádě	m	4,700		0,000		0,00		0,00
23	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	169,552		0,000		0,00		0,00
24	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	423,525		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
------	----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce žst. Hanušovice

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, demolice staveb č. 1

Datum zpracování : 09/2015
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-15-07_1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	997013111	mechanizace	t	343,150		0,000		0,00		0,00
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	343,150		0,000		0,00		0,00
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 804,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
28	170101	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolic objektů	t	50,148		0,000		0,00		0,00
29	170102	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	292,282		0,000		0,00		0,00
30	170302	Poplatek za uložení na skládku - živičné lepenky bez dehtu	t	3,559		0,000		0,00		0,00
31	170405	Poplatek za uložení na skládku - kovový šrot - NENACENOVAT JE MAJETEK INVESTORA	t	0,641		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, demolice stavědla č.2**

Datum zpracování : 09/2015
Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Zdeněk Ambrož

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-15-07_2**

Datum aktualizace :

MONTÁŽ KONTAKTŮ STŘEDISKA A.S., ZACHRANÁŘSKÉ										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	00572410	Osivo směs travní parková	kg	1,757		0,000		0,00		0,00
2	081139_R	Voda pro zálivku	m3	0,586		0,000		0,00		0,00
3	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,715		0,000		0,00		0,00
4	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	11,715		0,000		0,00		0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,715		0,000		0,00		0,00
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,575		0,000		0,00		0,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,625		0,000		0,00		0,00
8	181301103									
9	181411132	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,575		0,000		0,00		0,00
10	182201101	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	58,575		0,000		0,00		0,00
11	185804312	Svahování násypů	m2	58,575		0,000		0,00		0,00
12	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,586		0,000		0,00		0,00
	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,586		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 722		Vnitřní vodovod:								
13	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Vnitřní vodovod:				0,000		0,00		0,00

Díl: 740		Silnoproud:								
15	743ZBD	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
16	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
17	744ZCA	Demontáž pojistkového systému z rozvaděče nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
19	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	240,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
20	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,700		0,000		0,00		0,00
21	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	12,000		0,000		0,00		0,00
22	97607111R	Vybourání kovového žebříku na fasádě	m	10,700		0,000		0,00		0,00
23	98101999R	Demolice budov z jiných materiálů, postupným rozebíráním	m3	270,677		0,000		0,00		0,00
24	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	24,600		0,000		0,00		0,00
25	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	17,713		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	99	Přesun hmot HSV:								
26	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	153,213		0,000		0,00		0,00
27	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	153,213		0,000		0,00		0,00
28	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 144,982		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	170101	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolice objektů	t	48,627		0,000		0,00		0,00
30	170102	Poplatek za uložení na skládku - stavební a demoliční suť	t	44,280		0,000		0,00		0,00
31	170302	Poplatek za uložení na skládku - živичné lepenky bez dehtu	t	1,405		0,000		0,00		0,00
32	170405	Poplatek za uložení na skládku - kovový šrot	t	1,060		0,000		0,00		0,00
33	170605	Poplatek za uložení na skládku - stavební materiály obsahující azbest	t	4,760		0,000		0,00		0,00
34	200301	Poplatek za uložení na skládku - komunální odpad	t	1,036		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00