

<u><b>SOUPIS PRACÍ</b></u>		
<b>Název stavby :</b>	<b><i>Rekonstrukce žst. Hanušovice</i></b>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)  Část PD:
<b>Název PS,SO :</b>	<b><i>Žst. Hanušovice, železniční spodek</i></b>	
Datum zpracování :	09/2015	
Vypracoval, firma:	Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	

0,00

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	Rekapitulace								
1	01	Žst. Hanušovice, železniční spodek	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	02	Žst. Hanušovice, železniční spodek - Odbočka Morava	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	Rekapitulace :				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce žst. Hanušovice**

Název PS,SO : **Žst. Hanušovice, železniční spodek**

Datum zpracování : **25.9.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

**824 10**

**E.1.1**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-16-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	30,000		0,000		0,00		0,00
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	178,000		0,000		0,00		0,00
3	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	278,000		0,000		0,00		0,00
4	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	11 515,000		0,000		0,00		0,00
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	994,000		0,000		0,00		0,00
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 103,000		0,000		0,00		0,00
7	132-R02	PROVEDENÍ NEZPEVNĚNÉHO PŘÍKOPU - vytvarování nezpevněného lichoběžníkového příkopu s šířkou dna 1,0 m a se svahy ve sklonu	m	250,000		0,000		0,00		0,00
8	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	71,000		0,000		0,00		0,00
9	141146	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12 999,000		0,000		0,00		0,00
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 684,000		0,000		0,00		0,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	81,800		0,000		0,00		0,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	17 849,000		0,000		0,00		0,00
14	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	779,000		0,000		0,00		0,00
15	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	139,000		0,000		0,00		0,00
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	779,000		0,000		0,00		0,00
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	779,000		0,000		0,00		0,00
18	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	15,580		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 20</b>		<b>Základy:</b>								
19	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 130,000		0,000		0,00		0,00
20	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 737,000		0,000		0,00		0,00
21	211991	OPLÁŠTĚNÍ Z FÓLIE PVC	M2	450,000		0,000		0,00		0,00
22	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	200,000		0,000		0,00		0,00
23	28996-R01	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) PROTIEROZNÍ GEOROHOŽÍ VČ. UKOTVENÍ KE SVAHU	M2	575,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 30</b>		<b>Svislé konstrukce:</b>								
24	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘIDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	0,600		0,000		0,00		0,00

25	342325	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
26	38694-R01	ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
27	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,400		0,000		0,00		0,00
28	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	7,200		0,000		0,00		0,00
29	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
30	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	262,400		0,000		0,00		0,00
31	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
32	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	3 229,000		0,000		0,00		0,00
33	501102-R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE STARÉHO KOLEJOVÉHO LOŽE	M3	2 070,000		0,000		0,00		0,00
34	501301	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ	M3	132,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:								
35	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	337,020		0,000		0,00		0,00
36	0271_R01	ZŘÍZENÍ, PROVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY	M2	24,000		0,000		0,00		0,00
37	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	164,400		0,000		0,00		0,00
38	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 644,000		0,000		0,00		0,00
39	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY	m2	5 500,000		0,000		0,00		0,00
40	567_R04	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 3% PLOCHY	m2	90 000,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	Práce dle části F. Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	38,000		0,000		0,00		0,00
42	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	243,000		0,000		0,00		0,00
43	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
44	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1 038,000		0,000		0,00		0,00
45	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	271,000		0,000		0,00		0,00
46	87535-R01	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH	M	122,000		0,000		0,00		0,00
47	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1 800,000		0,000		0,00		0,00
48	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	16,000		0,000		0,00		0,00
49	8950-R2	ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 S POKLOPEM - vč. potřebných navrtávek	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
50	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	29,000		0,000		0,00		0,00
52	89597-R01	ZASAKOVACÍ OBJEKT PLASTOVÝ VČ. KONTROLNÍCH INTEGROVANÝCH ŠACHET - A LITINOVÉHO POKLOPU, DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

53	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	120,000		0,000		0,00		0,00
54	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	159,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
55	94600-R	PRAŽCOVÁ ROVNANINA Z VÝZISKU	m	65,000		0,000		0,00		0,00
56	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	83,600		0,000		0,00		0,00
57	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
58	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	150,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
59	015111-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU	T	19 908,000		0,000		0,00		0,00
60	015120-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	0,750		0,000		0,00		0,00
61	015140-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - CENA VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU	T	63,000		0,000		0,00		0,00
62	015330-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	209,000		0,000		0,00		0,00
63	015510-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	1 482,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

**Název stavby :** *Rekonstrukce žst. Hanušovice*

**Název PS,SO :** *Žst. Hanušovice, železniční spodek - Odbočka Morava*

Zatřídění  
objektu : **824 10**  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-16-01 1

Datum zpracování : 09/2015  
Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD: **E.1.1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
2	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	55,000		0,000		0,00		0,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
4	12999	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
5	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	77,000		0,000		0,00		0,00
6	133731	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	111,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,200		0,000		0,00		0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	860,000		0,000		0,00		0,00
11	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	1 070,000		0,000		0,00		0,00
12	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	20	Základy:								
13	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	38,000		0,000		0,00		0,00
14	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	272,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
15	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,700		0,000		0,00		0,00
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,400		0,000		0,00		0,00
17	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,100		0,000		0,00		0,00
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,800		0,000		0,00		0,00

S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
19	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,000		0,000		0,00		0,00
20	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	126,000		0,000		0,00		0,00
21	875352-R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH	M	49,000		0,000		0,00		0,00
22	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	101,000		0,000		0,00		0,00
23	895108-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 800	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
24	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	895804-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 400	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
26	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	4,500		0,000		0,00		0,00
27	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	8,300		0,000		0,00		0,00
28	8999-R01	NAVRTÁVKA DO BETON. KCÍ DO DN 250 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ A IZOLACE	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
29	015111-R	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	202,000		0,000		0,00		0,00
30	015510-R	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISŤE - (VÝHYBKY) - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00