

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v ev. km 195,665**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-03**

Datum aktualizace : **26.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1 11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	77,000		0,000		0,00		0,00
2 125711		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	210,000		0,000		0,00		0,00
3 131711		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	m3	210,000		0,000		0,00		0,00
4 131718		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	492,000		0,000		0,00		0,00
5 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT	M3	210,000		0,000		0,00		0,00
6 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	159,000		0,000		0,00		0,00
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	62,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
8 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	77,000		0,000		0,00		0,00
10 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	6,040		0,000		0,00		0,00
11 272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	14,216		0,000		0,00		0,00
12 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	t	3,200		0,000		0,00		0,00
13 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	33,600		0,000		0,00		0,00
14 213R01		Vsakovací objekt	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
17 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	24,041		0,000		0,00		0,00
18 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	3,788		0,000		0,00		0,00
19 327214		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	m3	11,610		0,000		0,00		0,00
20 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	15,918		0,000		0,00		0,00
21 333365		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	2,405		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v ev. km 195,665**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-03**

Datum aktualizace : **26.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
22	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)	M3	87,180		0,000		0,00		0,00
23	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	1,860		0,000		0,00		0,00
24	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,190		0,000		0,00		0,00
25	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	319,500		0,000		0,00		0,00
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	16,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
27	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	1,400		0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,00		0,00		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů								
28	626123	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	m2	780,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
29	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	133,390		0,00		0,00		0,00
30	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	660,000		0,000		0,00		0,00
31	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - ASFALT PÁSY	m2	660,000		0,000		0,00		0,00
32	711R01	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ - TVRDÁ OCHRANA	m2	660,000		0,000		0,00		0,00
33	711132R1-ikp	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ NATAVOVANÝMI ASFALT PÁSY POD MĚKKOU OCHRANOU	M2	234,000		0,000		0,00		0,00
34	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	198,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
35	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	t	2,253		0,000		0,00		0,00
36	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v ev. km 195,665**

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-03**

Datum aktualizace : **26.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
38	91414R	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ	KUS	1 080,000		0,000		0,00		0,00
39	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF S PŘENOS PODST MONT S PŘESUN	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
40	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ S PŘENOS PODST DEMONTÁŽ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
41	91495R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF-PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN POUŽITÍ	KUS	900,000		0,000		0,00		0,00
42	938545	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPERSEM	m2	780,000		0,000		0,00		0,00
43	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa	m3	1 195,200		0,000		0,00		0,00
44	95396R-ikp03	Kotvy chemickým tmelem do M25 včetně hl do 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	172,000		0,000		0,00		0,00
45	979001R	VRT DO BETONU JÁDROVÝ Ø180MM	M	78,080		0,000		0,00		0,00
46	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	671,721		0,000		0,00		0,00
47	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	166,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Odpady								
48	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	982,368		0,000		0,00		0,00
49	02.170102-O	stavební a demoliční suť (cihly)	T	90,397		0,000		0,00		0,00
50	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	416,500		0,000		0,00		0,00
51	44.170504-O	kamenná suť	T	99,919		0,000		0,00		0,00
52	60.170603-N	izolační materiály obsahující nebezpečné látky	T	6,045		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Odpady				0,000		0,00		0,00