

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, místní kabelizace

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 372 0001

Číslo PS,SO

PS 01-02-01

Datum aktualizace :

21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 190,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	70,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 190,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýže do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	4 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELÚ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4 000,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 540,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	560,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	702BA0-R	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Místní kabelizace								
13	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	15,180	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	25,350	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	5 710,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 160,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75I914.A	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 160,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	4,380	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	1,920	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	380,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75KHKI-R	Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75KHLI-R	Montáž - Optický konvertor Ethernet, samostatný	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75IED2	Optický rozvaděč na zeď 24 vláken	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75II51	Spojka rozdělovací vnitřní do 10 odbočných kabelů	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	75II5X	Spojka rozdělovací vnitřní - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75I914.B	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 160,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, místní kabelizace

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění objektu : 828 8 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-01

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75I962-R	Optotrubka - kalibrace	m	1 160,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancífem do 100 žil	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
39	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
40	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	hod	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
44	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	75HGDB-R	Dodávka - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistik)	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75HGEB-R	Montáž - Zásobník přepětové ochrany (bleskojistik)	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
51	75K261-R	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	75GGBA-R1	Montáž: měření - Stejnosečné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
53	75GGAF-R	Montáž: měření - Jednosečné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	75GGBA-R2	Montáž: měření - Stejnosečné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	75I3BA-R	Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 2,5 A do 5 A bez baterií	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	75IABA-R	Montáž - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
57	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00
58	75GEFAR-R	Montáž - Přepojení provozu ze stávající na novou kabeláž	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59	75IH1Y	Ukončení kabelu celoplastového bez pancífe - demontáž	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
60	75E226R-R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Místní kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl: 61	PD 02944R08	Projektová dokumentace Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, místní kabelizace

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-01

Datum aktualizace : 21.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00