

# SOUPIS PRACÍ

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Nové Sedlo, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (ČD-Telematika)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**OSTATNÍ**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 03-70-03**

Datum aktualizace : **21.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	03	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,140	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	41,650	0,000	0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	2,450	0,000	0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	41,650	0,000	0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	140,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	140,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	120,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	140,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Úpravy ZOK								
9	75F1BA-R	Dodávka - Konzola pro venkovní vedení	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	75F1BC-R	Montáž - Konzola pro venkovní vedení	kus	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	75H422	Kabel závěsný optický do 7 kN do 36 vláken	kmvlákno	5,400	0,000	0,000		0,00		0,00
12	75H423	Kabel závěsný optický do 7 kN přes 36 vláken	kmvlákno	14,400	0,000	0,000		0,00		0,00
13	75H42X	Kabel závěsný optický do 7 kN - montáž	m	300,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75II81	Spojka optická na závěsný kabel do 72 vláken	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75II82	Spojka optická na závěsný kabel přes 72 vláken	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
16	75II8X-R	Spojka optického kabelu - montáž	kus	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75IK67	Měření komplexní tří vlnových délek 96 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75F1BE-R	Demontáž do šrotu - Konzola pro venkovní vedení	kus	84,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Úpravy ZOK				0,000		0,00		0,00

# SOUPIS PRACÍ

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Nové Sedlo, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (ČD-Telematika)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**OSTATNÍ**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 03-70-03**

Datum aktualizace : **21.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>								
20	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>