

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, DOK

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO PS 01-02-02

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,970		0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	335,075		0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	21,475		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	335,075		0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	970,000		0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	970,000		0,000		0,00		0,00
7	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	970,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Zafukování OK - Chodov-Dvory								
8	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	312,000		0,000		0,00		0,00
9	75I816-R	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	6 500,000		0,000		0,00		0,00
10	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
12	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	75II7X.A	Spojka optická - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	75IEC5	Optický rozvaděč 19~ provedení do 144 vláken	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	75IECX	Optický rozvaděč 19~ provedení - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75II7X.B	Spojka optická - Výpich 2 vláken	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75G434-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN	VLÁKNO	2,000		0,000		0,00		0,00
22	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75GADB-R	Montáž (dem.) - Uzemnění kabelu na stávající uzemnění, připevnění uzemňovací objímky a ke stávajícímu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	m	15,000		0,000		0,00		0,00
25	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	30,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, DOK**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 8**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 01-02-02**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	18,000		0,000		0,00		0,00
29	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	18,000		0,000		0,00		0,00
30	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
31	75I12X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
32	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	63,600		0,000		0,00		0,00
33	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	6 360,000		0,000		0,00		0,00
34	75E226-R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zafukování OK - Chodov-Dvory				0,000		0,00		0,00
Díl: 03		Přílož optochráničky RZZ-předvěst								
35	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	4 580,000		0,000		0,00		0,00
36	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 580,000		0,000		0,00		0,00
37	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
38	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
39	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
40	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
41	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
42	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75I962-R	Optotrubka - kalibrace	m	4 580,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Přílož optochráničky RZZ-předvěst				0,000		0,00		0,00
Díl: 45	PD 02944R09	Projektová dokumentace								
		Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00