

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Spojka Chodov - Nové Sedlo, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (TÚDC)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-70-02**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,050	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,463	0,000	0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	0,263	0,000	0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	19,575	0,000	0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	15,113	0,000	0,000		0,00		0,00
12	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	0,488	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Ochrany a přeložky								
13	75G4AC-R	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75GHAG-R	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 48 čtyřek	úsek	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75GHDE-R	Montáž: měření - Závěrečné měření dálkových nf kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu, 27 čtyřek	úsek	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Ochrany a přeložky				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
16	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní				0,000		0,00		0,00