

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (TÚDC)**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-70-02**

Datum aktualizace : **13.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,100	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	60,095	0,000	0,000		0,00		0,00
3	13283-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - příplatek 20% za kopání v obsazené trase	M3	78,585	0,000	0,000		0,00		0,00
4	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	3,535	0,000	0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	138,680	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	280,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	280,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	98,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	130,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	280,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	2,535	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Ochrany a přeložky								
16	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	9,200	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75I223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	500,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75GGBA-R	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75GGAF-R	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1	kus	320,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75G2AM-R	Dodávka - Kabel dálkový DK38a, dvoudélka (462 m)	dvoudélka	0,250	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75GDGD-R	Dodávka - Kabelová spojka TR 480	kus	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75GHAG-R	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za provozu 48 čtyřek	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75GHDE-R	Montáž: měření - Závěrečné měření dálkových nf kabelů v obou směrech v plném rozsahu bez provozu, 27 čtyřek	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO :

Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (TÚDC)

Datum zpracování :

27.11.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 372 0001

Číslo PS,SO

SO 01-70-02

Datum aktualizace :

13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 02	Ochrany a přeložky				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
28	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní		2,000		0,000		0,00		0,00