

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (CETIN)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 8

majitel HIM:	OSTATNÍ	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-04

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,150	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	44,625	0,000	0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	2,625	0,000	0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,625	0,000	0,000		0,00		0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	40,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Ochrany a přeložky								
12	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	0,720	0,000	0,000		0,00		0,00
13	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	0,525	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancífem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	215,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75I212	Kabel zemní dvouplášťový bez pancífe průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	0,525	0,000	0,000		0,00		0,00
16	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancífe průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	35,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancífem do 100 žil	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancífem - montáž	kus	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75GGBA-R	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75GGAF-R	Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	250,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	74Z223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	90,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75H111	Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý patkovaný	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75H11X	Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý - montáž	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75F410-R	Zavěšení kabelového vedení na sloup	m	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Ochrany a přeložky				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
25	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Peronizace ŽST Chodov  
Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (CETIN)  
27.11.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

541 372 0001  
SO 01-70-04  
13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za OST	Ostatní		2,000		0,000		0,00		0,00