

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (Sokolovská uhelná)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-06

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	02	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,050		0,000		0,00		0,00
2	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	81,515		0,000		0,00		0,00
4	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	4,795		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	95,620		0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	288,000		0,000		0,00		0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	288,000		0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
10	702511	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
13	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	50,000		0,000		0,00		0,00
14	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	14,105		0,000		0,00		0,00
15	132835	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	0,455		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	01	Přeložka sděl. kabelu								
16	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	3,850		0,000		0,00		0,00
17	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	m	385,000		0,000		0,00		0,00
18	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75GAFA-R	Montáž (dem.) - Závěrečné práce v síťových a účast. rozvaděčích ve skříní do 300 párů s protažením kabelu kabelovými	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75GGBA-R	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
27	75GGAF-R	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Přeložka sděl. kabelu				0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (Sokolovská uhelná)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 8

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-06

Datum aktualizace : 13.04.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	OST	Ostatní								
28	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
29	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní				0,000		0,00		0,00