

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,065 - podchod na zhlaví**

Datum zpracování : **22.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-01**

Datum aktualizace : **05.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3 589,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
2	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	940,000		0,000		0,00		0,00
3	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	654,000		0,000		0,00		0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 363,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	654,000		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	654,000		0,000		0,00		0,00
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
8	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	107,900		0,000		0,00		0,00
9	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	1,998		0,000		0,00		0,00
10	23117A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)	M2	217,000		0,000		0,00		0,00
11	2259401R	Pažení výkopu rozpěry IPN260 a drobné ocelové kce	t	2,864		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
12	R3000001	Ocelové madlo ocel S 235 TR 50 samostatné, včetně upevnění chem kotvami Ø12mm do stěny	kg	1 687,460		0,000		0,00		0,00
13	R3000002	Zdivo z pórobetonových tvárnic na cementovou maltu + omítka + malba tl. 100 mm	m2	8,360		0,000		0,00		0,00
14	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	326,400		0,000		0,00		0,00
15	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	56,692		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,065 - podchod na zhlaví**

Datum zpracování : **22.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-01**

Datum aktualizace : **05.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	185,660		0,000		0,00		0,00
17	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	51,400		0,000		0,00		0,00
18	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	1,195		0,000		0,00		0,00
19	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	148,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV								
20	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	261,500		0,000		0,00		0,00
21	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 027,700		0,000		0,00		0,00
22	71151	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ XPS tl. 50 mm	M2	623,000		0,000		0,00		0,00
23	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 288,500		0,000		0,00		0,00
24	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	841,600		0,000		0,00		0,00
25	77202	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO	M2	238,300		0,000		0,00		0,00
26	790001R	Dveře pravé včetně rámu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
27	722175	VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 50MM	M	16,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
28	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	78,000		0,000		0,00		0,00
29	875359R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM	M	91,700		0,000		0,00		0,00
30	87615	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	223,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
31	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	20,000		0,000		0,00		0,00
32	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	8,040		0,000		0,00		0,00
33	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Železniční most v st. km 21,065 - podchod na zhlaví**

Datum zpracování : **22.09.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-01**

Datum aktualizace : **05.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	9360021R	Měřicí vývod bludných proudů	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
35	99900191R	DILATACE NK - profilové pryžové těsnění - waterstop	m	307,200		0,000		0,00		0,00
36	9310021R	DILATACE NK - PRUŽNÉ DESKY Z PLASTU	m2	69,600		0,000		0,00		0,00
37	9000112R	Kanalizační šachta betonová Ø1,0m, hl. 4,0m, vč.kompletní dodávky a uložení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00