

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Úsek Chodov - Nová Role, úprava TZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 7**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 06-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Vnitřní části zabezpečovacího zařízení								
1	75B978-R	Úprava SW elektronického stavědla	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	75B541	Skříní (stojan) volné vazby - dodávka	kus	0,300		0,000		0,00		0,00
9	75B547	Skříní (stojan) volné vazby - montáž	kus	0,300		0,000		0,00		0,00
10	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
15	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	Vnitřní části zabezpečovacího zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M003	Kabelizace								
16	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	6,400		0,000		0,00		0,00
17	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	6,400		0,000		0,00		0,00
18	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádru o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
20	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M003	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M009	Demontáže								

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Peronizace ŽST Chodov**

Název PS,SO : **Úsek Chodov - Nová Role, úprava TZZ**

Datum zpracování : **27.11.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 7**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 372 0001**

Číslo PS,SO **PS 06-01-01**

Datum aktualizace : **07.04.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75B428	Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	741Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	1,760		0,000		0,00		0,00
26	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,200		0,000		0,00		0,00
27	15650	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* BATERIE A AKUMULÁTORY	T	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M009	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	PD	Projektová dokumentace								
28	02944R06	Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v počtech, daných smluvním dojednáním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za PD	Projektová dokumentace				0,000		0,00		0,00