

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (SSZT)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-01

Datum aktualizace : 25.03.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,520	0,000	0,000		0,00		0,00
2	13293A-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	296,700	0,000	0,000		0,00		0,00
3	13293AO-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY, příplatek 20% za kopání v obsazené trase	M3	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	132935-R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	12,100	0,000	0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	115,700	0,000	0,000		0,00		0,00
6	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	520,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	520,000	0,000	0,000		0,00		0,00
8	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	500,000	0,000	0,000		0,00		0,00
10	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
11	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
12	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13	701DBF-R	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
14	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	38,000	0,000	0,000		0,00		0,00
15	2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,200	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	02	Ochrany a přeložky								
16	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	km	3,520	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	km	7,680	0,000	0,000		0,00		0,00
18	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	km	3,520	0,000	0,000		0,00		0,00
19	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	km	7,680	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75I121	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75I12X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	741ECA-R	Vodní a tlakový blok pro dvouplášťové kabely	KUS	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	160,000		0,000		0,00		0,00
25	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75G510-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	130,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	75G520-R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Peronizace ŽST Chodov

Název PS,SO : Žst. Chodov, přeložky a úpravy slaboproudých vedení (SSZT)

Datum zpracování : 27.11.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 8

majitel HIM:

SŽDC

0,00  
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 372 0001

Číslo PS,SO SO 01-70-01

Datum aktualizace : 25.03.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm - uložení	M	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Ochrany a přeložky				0,000		0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
31	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	30,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za OST	Ostatní		2,000		0,000		0,00		0,00