

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Číslo stavby **541 313 0001**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**824 20**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	464,000		0,000		0,00		0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	464,000		0,000		0,00		0,00
3	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	M	40,000		0,000		0,00		0,00
4	122302501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	13,650		0,000		0,00		0,00
5	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepivost	M3	6,825		0,000		0,00		0,00
6	123302101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	56,100		0,000		0,00		0,00
7	123302109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 4 za na lepivost	M3	28,050		0,000		0,00		0,00
8	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	1,488		0,000		0,00		0,00
9	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,744		0,000		0,00		0,00
10	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	3,720		0,000		0,00		0,00
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	1,860		0,000		0,00		0,00
12	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	M3	0,980		0,000		0,00		0,00
13	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	M3	0,294		0,000		0,00		0,00
14	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	M3	12,225		0,000		0,00		0,00
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	88,163		0,000		0,00		0,00
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 763,260		0,000		0,00		0,00
17	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	96,000		0,000		0,00		0,00
18	583373450	šterkopísek frakce 0-32 (D)	T	181,536		0,000		0,00		0,00
19	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	M2	166,800		0,000		0,00		0,00
20	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	M2	51,450		0,000		0,00		0,00
21	182201101	Svahování násypů	M2	166,800		0,000		0,00		0,00
22	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	166,800		0,000		0,00		0,00
23	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	166,800		0,000		0,00		0,00
24	005724700	osivo směs travní univerzál	KG	6,672		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170

Datum zpracování : 26.04.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 01-20-02

Datum aktualizace : 14.06.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	157,988		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
26	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	M	21,000		0,000		0,00		0,00
27	153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozi úpravu trvalých kotev	M	21,000		0,000		0,00		0,00
28	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojítm obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	HOD	6,000		0,000		0,00		0,00
29	585221130R	Malta cementová injektážní z CEM II/A-S	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
30	283611101R	Injektáž mostních konstrukcí	M3	299,850		0,000		0,00		0,00
31	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesuseným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	136,209		0,000		0,00		0,00
32	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesuseným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	67,843		0,000		0,00		0,00
33	224122114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	M	31,200		0,000		0,00		0,00
34	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	M3	0,980		0,000		0,00		0,00
35	275354111	Bednění základových patek - zřízení	M2	2,240		0,000		0,00		0,00
36	275354211	Bednění základových patek - odstranění	M2	2,240		0,000		0,00		0,00
37	285371111	Kotvy tyčové do 6 m	M	21,000		0,000		0,00		0,00
38	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 NM	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
39	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
40	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	3,864		0,000		0,00		0,00
41	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	3,864		0,000		0,00		0,00
42	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,084		0,000		0,00		0,00
43	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	M3	6,878		0,000		0,00		0,00
44	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2	37,568		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

Datum zpracování : **26.04.2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	M2	37,568		0,000		0,00		0,00
46	334213335R	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křidel obkladní z lomového kamene se zatřením spár	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
47	348171112R	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na kotevní desky	M	12,000		0,000		0,00		0,00
48	553912001R	zábradlí úhelníkové ocelové	M	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
49	451312112R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C30/37-XC4, XF3 tl nad 100 do 150 mm	M2	51,450		0,000		0,00		0,00
50	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	0,320		0,000		0,00		0,00
51	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	M3	2,808		0,000		0,00		0,00
52	465513117	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 200 mm	M2	51,450		0,000		0,00		0,00
53	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do bet. lože plochy přes 10 m2	M2	36,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější								
54	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	M2	176,811		0,000		0,00		0,00
55	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	M2	176,811		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti								
56	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	M2	8,400		0,000		0,00		0,00
57	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,001		0,000		0,00		0,00
58	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	M2	8,400		0,000		0,00		0,00
59	693111510	geotextilie 600 g/m2	M2	9,660		0,000		0,00		0,00
60	711491177	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou	M	6,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 01-20-02**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	14584349R	Průběžná lišta 40/4 nerez	M	6,000		0,000		0,00		0,00
62	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	8,400		0,000		0,00		0,00
63	628331590	pás těžký asfaltovaný S40	M2	9,660		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě a vlhkosti</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>								
64	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	M2	13,200		0,000		0,00		0,00
65	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	M2	13,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
66	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
67	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	M2	71,395		0,000		0,00		0,00
68	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	69,925		0,000		0,00		0,00
69	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2	2 097,750		0,000		0,00		0,00
70	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	69,925		0,000		0,00		0,00
71	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
72	953961214R	Osazení kotev vč. zalití cem. záhlvkou do betonu, ŽB nebo kamene	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>