

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Číslo stavby **541 313 0001**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

Číslo PS,SO **SO 02-20-02**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	376,000		0,000		0,00		0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	376,000		0,000		0,00		0,00
3	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	M	32,000		0,000		0,00		0,00
4	122302501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	189,330		0,000		0,00		0,00
5	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepivost	M3	94,665		0,000		0,00		0,00
6	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
7	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
8	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	2,496		0,000		0,00		0,00
9	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	1,248		0,000		0,00		0,00
10	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	M3	0,441		0,000		0,00		0,00
11	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	M3	0,221		0,000		0,00		0,00
12	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	M3	58,996		0,000		0,00		0,00
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	253,263		0,000		0,00		0,00
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	5 075,260		0,000		0,00		0,00
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
16	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	105,210		0,000		0,00		0,00
17	583441970	šterkodrt frakce 0-63	T	199,899		0,000		0,00		0,00
18	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
19	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	M2	376,000		0,000		0,00		0,00
20	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	127,260		0,000		0,00		0,00
21	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	M2	72,500		0,000		0,00		0,00
22	182201101	Svahování násypů	M2	376,000		0,000		0,00		0,00
23	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	376,000		0,000		0,00		0,00
24	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	376,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629

Datum zpracování : 26.04.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 02-20-02

Datum aktualizace : 14.06.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	005724700	osivo směs travní univerzál	KG	15,040		0,000		0,00		0,00
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	456,773		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání								
27	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
28	693110130	geotextilie separační	M2	5,750		0,000		0,00		0,00
29	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	1,100		0,000		0,00		0,00
30	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	M3	12,100		0,000		0,00		0,00
31	212561111	Výplň odvod trativ kam hr drc16 mm	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
32	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	M	22,000		0,000		0,00		0,00
33	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	22,000		0,000		0,00		0,00
34	224122114	Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	M	30,600		0,000		0,00		0,00
35	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37-XC4,XF3	M3	20,007		0,000		0,00		0,00
36	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	T	0,575		0,000		0,00		0,00
37	283611101R	Injektáž mostních konstrukcí	M3	259,912		0,000		0,00		0,00
38	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	154,350		0,000		0,00		0,00
39	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesusušeným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	54,495		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
40	317121111R	Osazení kamenných římsových desek	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
41	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37-XC4,XF3	M3	1,560		0,000		0,00		0,00
42	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	7,830		0,000		0,00		0,00
43	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	7,830		0,000		0,00		0,00
44	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	0,185		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629

Datum zpracování : 26.04.2015

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 541 313 0001

Číslo PS,SO SO 02-20-02

Datum aktualizace : 14.06.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4,XF3	M3	44,176		0,000		0,00		0,00
46	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2	108,800		0,000		0,00		0,00
47	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	M2	108,800		0,000		0,00		0,00
48	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	M3	5,216		0,000		0,00		0,00
49	348171112R	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na kotevní desky	M	15,400		0,000		0,00		0,00
50	553912001R	zábradlí úhelníkové ocelové	M	15,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
51	451312112R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. C30/37-XC4,XF3 tl nad 100 do 150 mm	M2	115,440		0,000		0,00		0,00
52	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	0,480		0,000		0,00		0,00
53	457451134R	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 50 mm s výztuží sítí beton C 30/37-XC2,XF3	M2	64,740		0,000		0,00		0,00
54	458311121R	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15	M3	18,300		0,000		0,00		0,00
55	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2	115,440		0,000		0,00		0,00
56	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do bet. lože plochy přes 10 m2	M2	57,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnější								
57	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	M2	108,070		0,000		0,00		0,00
58	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	M2	177,975		0,000		0,00		0,00
59	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	M2	177,975		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Číslo stavby **541 313 0001**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

Číslo PS,SO **SO 02-20-02**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	M2	139,540		0,000		0,00		0,00
61	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,035		0,000		0,00		0,00
62	711491177	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou	M	15,400		0,000		0,00		0,00
63	14584349R	Průběžná lišta 40/4 nerez	M	15,400		0,000		0,00		0,00
64	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	139,540		0,000		0,00		0,00
65	628331590	pás těžký asfaltovaný S40	M2	160,471		0,000		0,00		0,00
66	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	M2	72,540		0,000		0,00		0,00
67	693111570	geotextilie 1000 g/m2	M2	81,970		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě a vlhkosti				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry								
68	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	M2	16,940		0,000		0,00		0,00
69	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	M2	16,940		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
70	899623181	Odbetování potrubí nebo žuva stůk betonem prostým tl. C 30/37 - XC3, XF4 v otevřeném výkopu	M3	0,240		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
71	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
72	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
73	404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
74	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
75	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
76	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	74,070		0,000		0,00		0,00
77	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	74,070		0,000		0,00		0,00
78	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Název PS,SO : Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629

Datum zpracování : 26.04.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

541 313 0001

Číslo PS,SO

SO 02-20-02

Datum aktualizace :

14.06.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	953961214R	Osazení kotev vč. zalití cem. záhlvkou do betonu, ŽB nebo kamene	KUS	39,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00