

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-20-01**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	241,600		0,000		0,00		0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	241,600		0,000		0,00		0,00
3	122302501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 4	M3	86,525		0,000		0,00		0,00
4	122302509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 4 za lepivost	M3	43,263		0,000		0,00		0,00
5	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
6	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	88,525		0,000		0,00		0,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 770,500		0,000		0,00		0,00
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
10	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	66,000		0,000		0,00		0,00
11	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	T	125,400		0,000		0,00		0,00
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	159,345		0,000		0,00		0,00
13	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
14	583441990R	šterkodrt' frakce 16-63	T	3,800		0,000		0,00		0,00
15	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	240,000		0,000		0,00		0,00
16	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	M2	198,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
17	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
18	693110130	geotextilie separační	M2	11,500		0,000		0,00		0,00
19	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	0,790		0,000		0,00		0,00
20	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	8,690		0,000		0,00		0,00
21	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	M	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

Datum zpracování : **26.04.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-20-01**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	M	16,000		0,000		0,00		0,00
23	283611101R	Injektáž mostních konstrukcí	M3	164,180		0,000		0,00		0,00
24	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesuseným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	143,071		0,000		0,00		0,00
25	985132221	Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesuseným křemičitým pískem (metodou torbo)	M2	35,364		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
26	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	2,028		0,000		0,00		0,00
27	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	9,487		0,000		0,00		0,00
28	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	9,487		0,000		0,00		0,00
29	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	T	0,222		0,000		0,00		0,00
30	327221111	Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádrového do 0,2 m3	M3	42,032		0,000		0,00		0,00
31	348171112R	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na kotevní desky	M	17,000		0,000		0,00		0,00
32	553912001R	zábradlí úhelníkové ocelové	M	17,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
33	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	M3	8,372		0,000		0,00		0,00
34	421351111	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - zřízení	M2	15,003		0,000		0,00		0,00
35	421351211	Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 mm - odstranění	M2	15,003		0,000		0,00		0,00
36	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	T	1,574		0,000		0,00		0,00
37	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	M2	0,576		0,000		0,00		0,00
38	457451134R	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 50 mm s výztuží sítí beton C 30/37-XC2,XF3	M2	42,250		0,000		0,00		0,00
39	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do bet. lože plochy přes 10 m2	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-20-01**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 62		Úprava povrchů vnější								
40	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	M2	133,159		0,000		0,00		0,00
41	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	M2	149,820		0,000		0,00		0,00
42	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	M2	149,820		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 62	Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti								
43	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	M2	80,540		0,000		0,00		0,00
44	111631500	lak asfaltový ALP	T	0,015		0,000		0,00		0,00
45	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	M2	31,200		0,000		0,00		0,00
46	693111570	geotextilie 1000 g/m2	M2	35,880		0,000		0,00		0,00
47	711491177	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou	M	17,000		0,000		0,00		0,00
48	14584349R	Průběžná lišta 40/4 nerez	M	17,000		0,000		0,00		0,00
49	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	M2	80,540		0,000		0,00		0,00
50	628331590	pás těžký asfaltovaný S40	M2	92,621		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě a vlhkosti				0,000		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry								
51	783251017	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí základní	M2	18,700		0,000		0,00		0,00
52	783271007	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	M2	18,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
53	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37-XC4, XF3 v otevřeném výkopu	M3	0,120		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
54	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171**

Datum zpracování : **26.04.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 02-20-01**

Datum aktualizace : **14.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
57	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
58	404452300	sloupek Zn 70 - 350	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
59	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	68,100		0,000		0,00		0,00
60	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2	2 043,000		0,000		0,00		0,00
61	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	M2	68,100		0,000		0,00		0,00
62	953961214R	Osazení kotev vč. zalití cem. zálivkou do betonu, ŽB nebo kamene	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00