

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 09-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1 12933		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	2 095,000		0,000		0,00		0,00
2 123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	237,000		0,000		0,00		0,00
3 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 855,000		0,000		0,00		0,00
4 125735		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	702,000		0,000		0,00		0,00
5 132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	465,000		0,000		0,00		0,00
6 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	702,000		0,000		0,00		0,00
7 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 259,000		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	446,000		0,000		0,00		0,00
9 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	15 692,000		0,000		0,00		0,00
10 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 576,000		0,000		0,00		0,00
11 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 574,000		0,000		0,00		0,00
12 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	1 574,000		0,000		0,00		0,00
13 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	6 296,000		0,000		0,00		0,00
14 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	2 361,000		0,000		0,00		0,00
15 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	78,700		0,000		0,00		0,00
16 113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
17 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 895,000		0,000		0,00		0,00
18 21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	617,000		0,000		0,00		0,00
19 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	288,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
20 327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
21	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	39,360		0,000		0,00		0,00
22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 51		Kolejové lože								
23	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 429,600		0,000		0,00		0,00
24	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	423,810		0,000		0,00		0,00
25	515000	KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ	M3	22,800		0,000		0,00		0,00
26	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ	M3	5 708,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Kolej								
27	5284D2	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ	M	95,000		0,000		0,00		0,00
28	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	M	3 080,000		0,000		0,00		0,00
29	528AE2R1	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
30	528AE2R2	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - ANTIKOROZNÍ UPRAVA	M	305,000		0,000		0,00		0,00
31	528311R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ	M	9,000		0,000		0,00		0,00
32	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
33	528152	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Kolej				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Úprav drážního svršku								
34	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	858,000		0,000		0,00		0,00
35	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	9,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : **02.03.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	542141	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	3 080,000		0,000		0,00		0,00
37	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	118,000		0,000		0,00		0,00
38	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	321,000		0,000		0,00		0,00
39	549420	POJISTNÉ ÚHELNÍKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH	M	290,000		0,000		0,00		0,00
40	54942R1	ÚPRAVA PRAŽCŮ Y PRO MONTÁŽ POJISTNÝCH ÚHELNÍKŮ	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
41	531110	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
42	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	27,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
43	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce na železnici								
44	921930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	27,000		0,000		0,00		0,00
45	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	117,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 965		Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek								
46	965090	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - doprava výsivek	m3.km	139 846,000		0,000		0,00		0,00
47	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	3 095,000		0,000		0,00		0,00
48	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	26 939,310		0,000		0,00		0,00
49	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	116,000		0,000		0,00		0,00
50	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	1 009,680		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek**

Datum zpracování : **02.03.2015**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	R-965559	Rozebrání nástupiště typu TISCHER a zpětná montáž nástupiště, včetně provedení	m	77,000		0,000		0,00		0,00
52	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
53	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	108,000		0,000		0,00		0,00
54	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	95,900		0,000		0,00		0,00
55	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	2 157,750		0,000		0,00		0,00
56	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	74,100		0,000		0,00		0,00
57	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	TKM	2 148,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 965	Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
58	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	219,375		0,000		0,00		0,00
59	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	488,100		0,000		0,00		0,00
60	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	7 192,080		0,000		0,00		0,00
61	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ZEMINA A KAMENÍ	T	13 476,600		0,000		0,00		0,00
62	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,867		0,000		0,00		0,00
63	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,766		0,000		0,00		0,00
64	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	56,640		0,000		0,00		0,00
65	15330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	214,890		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00