

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1 12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	1 171,000		0,000		0,00		0,00
2 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	268,500		0,000		0,00		0,00
3 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	760,750		0,000		0,00		0,00
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 029,250		0,000		0,00		0,00
5 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	760,750		0,000		0,00		0,00
6 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	23 446,000		0,000		0,00		0,00
7 18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	580,000		0,000		0,00		0,00
8 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	580,000		0,000		0,00		0,00
9 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	580,000		0,000		0,00		0,00
10 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 320,000		0,000		0,00		0,00
11 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	870,000		0,000		0,00		0,00
12 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	29,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
13 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 148,000		0,000		0,00		0,00
14 875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	895,000		0,000		0,00		0,00
15 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	180,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
16 327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
17 466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	580,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : **26.02.2015**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 02-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 18	51 512550	Kolejové lože KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	5 156,000		0,000		0,00		0,00
19	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	9 799,200		0,000		0,00		0,00
20	512570	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO	M3	495,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00
Díl: 21	52 528152	Kolej KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP.	M	304,550		0,000		0,00		0,00
22	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	M	4 157,396		0,000		0,00		0,00
23	528AE2R1	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	528AE2R2	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - ANTIKOROZNÍ UPRAVA	M	34,300		0,000		0,00		0,00
25	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	3,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Kolej				0,000		0,00		0,00
Díl: 26	54 542141	Úpravv drážního svršku SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	4 157,396		0,000		0,00		0,00
27	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	304,550		0,000		0,00		0,00
28	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	154,000		0,000		0,00		0,00
29	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	362,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 54	Úpravy drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 30	8 89536	Trubní vedení DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 31	92 921930	Doplňující konstrukce a práce na železnici ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	34,300		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	9243R01	NÁSTUPIŠTĚ SUDOP Z UŽITÉHO MATERIÁLU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, PRO UVEDENÍ NÁSTUPIŠTĚ DO NORMOVÉHO STAVU	M	62,000		0,000		0,00		0,00
33	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	130,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnici				0,000		0,00		0,00
Díl: 965		Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek								
34	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	495,000		0,000		0,00		0,00
35	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	240 080,400		0,000		0,00		0,00
36	965022	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	1 980,000		0,000		0,00		0,00
37	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	50,000		0,000		0,00		0,00
38	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	435,000		0,000		0,00		0,00
39	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	4 411,000		0,000		0,00		0,00
40	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	79 398,000		0,000		0,00		0,00
41	965521	Rozebrání nástupiště typu SUDOP	m	62,000		0,000		0,00		0,00
42	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	130,000		0,000		0,00		0,00
43	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	390,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 965	Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů								
45	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	8,346		0,000		0,00		0,00
46	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	1 962,900		0,000		0,00		0,00
47	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	12 346,992		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek**

Datum zpracování : **26.02.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 02-10-01**

Datum aktualizace : **13.06.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 ZEMINA A KAMENÍ	T	3 960,450		0,000		0,00		0,00
49	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,192		0,000		0,00		0,00
50	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	2,410		0,000		0,00		0,00
51	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00