

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

**"Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"**

Název PS, SO :

**Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek**

Datum zpracování :

02/2015

Vypracoval:

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD

E.XX

majitel HIM:

**SŽDC**
**0,00**
**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 04-10-01**

Datum aktualizace :

**18.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek kat.číslo 17 01 01 - "beton z demolice objektů, základů TV"	T	58,000		0,000		0,00		0,00
2	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - "17 05 08 šterk z kolejíště	T	7 269,696		0,000		0,00		0,00
3	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 železniční pražce betonové	T	1 452,000		0,000		0,00		0,00
4	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 polyetylenové podložky	T	1,932		0,000		0,00		0,00
5	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 pryžové podložky	T	2,600		0,000		0,00		0,00
6	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* železniční pražce dřevěné	T	49,000		0,000		0,00		0,00
7	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny	T	5 657,400		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
8	123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM 150*2*1,2+250*1,7+120*0,9+270*1,8+270*1,3+210*,9+220*2,2+280*1,4+145*2,4	M3	3 143,000		0,000		0,00		0,00
9	123719	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 150*2*1,2+250*1,7+120*0,9+270*1,8+270*1,3+210*,9+220*2,2+280*1,4+145*2,4*(22-20)	M3	6 286,000		0,000		0,00		0,00
10	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	422,390		0,000		0,00		0,00
11	17610	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM svahové stupně 70*0,47+0,69*30+0,58*90+0,83*95+0,58*42+0,65*176+1,01*98	M3	422,390		0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 50*2,45+3*220+2,5*175+3*150+2*120+3*140+2,4*98+1565,2*5,2+(1572+469)*6	M2	22 950,240		0,000		0,00		0,00
13	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 150+150+250+120+270+210+220+220+280+145	M	2 285,000		0,000		0,00		0,00
14	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	134,400		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

**"Odstranění propadů rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"**

Název PS, SO :

**Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek**

Datum zpracování :

02/2015

Vypracoval:

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Část PD

E.XX

majitel HIM:

**SŽDC**
**0,00**
**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

**541 313 0001**

Číslo PS, SO

**SO 04-10-01**

Datum aktualizace :

**18.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6		8		10
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
15	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ 1572+469	m	2 041,000		0,000		0,00		0,00
16	528AE2	KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ	m	1 565,200		0,000		0,00		0,00
17	528AE2R	PŘÍPLATEK - KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ - PŘECHODOVÝ	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
18	5284R1	KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, NA MOSTNICE. DR. (NEJSOU SOUČÁSTÍ POLOŽKY), UP. PRUŽNÉ	m	34,800		0,000		0,00		0,00
19	52R002	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL NA PŘEJEZDECH (měrná jednotka 1 ks upevňovač)	KUS	27,000		0,000		0,00		0,00
20	54512	Dle technické zprávy, projektu, výkazu výměr projektanta, dle TKP staveb státních drah SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH 49+25	M	54,000		0,000		0,00		0,00
21	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
22	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	370,000		0,000		0,00		0,00
23	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	370,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
24	9241R	NÁSTUPIŠTĚ DEMONTÁŽ/MONTÁŽ	m	64,000		0,000		0,00		0,00
25	514000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	5 769,600		0,000		0,00		0,00
26	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	141 355,200		0,000		0,00		0,00
27	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	3 570,000		0,000		0,00		0,00
28	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	291,000		0,000		0,00		0,00
29	925R11	ROZHRNUTÍ KOLEJOVÉHO LOŽE, VČETNĚ STEZEK	m2	14 261,000		0,000		0,00		0,00
30		8138+1572*3+469*3				0,000		0,00		0,00
31	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	5 392,500		0,000		0,00		0,00
32		(1565+220)*2,2+1572*1,55+469*1,62				0,000		0,00		0,00
33	92513	DRAŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 200MM	m2	45,000		0,000		0,00		0,00
34		zapuštěné kolejové lože před objekty mostů a přejezdů				0,000		0,00		0,00
35	965154	Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí	m	34,000		0,000		0,00		0,00
36	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	2 531,700		0,000		0,00		0,00
37	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	64 260,000		0,000		0,00		0,00
38	965156	Demontáž koleje na mostních konstrukcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	295,800		0,000		0,00		0,00
39	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	220,000		0,000		0,00		0,00
40	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>