

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736
propustek v km 31,030**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 9

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 08-21-10**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	500,000		0,000		0,00		0,00
2	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	33,800		0,000		0,00		0,00
3	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	17,850		0,000		0,00		0,00
4	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,850		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	236,000		0,000		0,00		0,00
6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
7	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	28,800		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,800		0,000		0,00		0,00
9	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,008		0,000		0,00		0,00
10	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	38,000		0,000		0,00		0,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	241,850		0,000		0,00		0,00
12	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	105,550		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
13	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
14	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,700		0,000		0,00		0,00
15	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,382		0,000		0,00		0,00
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,576		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné:								
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,720		0,000		0,00		0,00
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,864		0,000		0,00		0,00
19	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	4,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné:				0,000		0,00		0,00
Díl: 46		Zpevněné plochy:								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736
propustek v km 31,030**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 9

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 08-21-10**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,920		0,000		0,00		0,00
21	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46	Zpevněné plochy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
22	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	24,600		0,000		0,00		0,00
23	52C720	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", STYKOVANOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE	M	8,200		0,000		0,00		0,00
24	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
25	548215	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7511	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 76		Konstrukce ostatní přeložky kabelů:								
26	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	63,600		0,000		0,00		0,00
27	741AR	PŘELOŽKY KABELŮ PO DOBU STAVBY A PŘELOŽKY ZPĚT DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ NOVÉ CHRÁNIČKY	M	30,000		0,000		0,00		0,00
28	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOTVOROVÝCH	M	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	Konstrukce ostatní přeložky kabelů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 87		Potrubí z trub :								
29	91841R	PROPUSTY RÁMOVÉ 180/120	M	12,000		0,000		0,00		0,00
30	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubí z trub :				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
32	93667R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	99901R	VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍKY	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
34	99902R	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ CESTĚ	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS,SO : **Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736
propustek v km 31,030**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 9

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS,SO **SO 08-21-10**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
36	965200	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE BEZ DALŠÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
37	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	200,000		0,000		0,00		0,00
38	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	46,260		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
39	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	480,012		0,000		0,00		0,00
40	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť	T	115,650		0,000		0,00		0,00
41	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	380,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00