

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481
propustek v km 34,897**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-21-03**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné								
1 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	51,355		0,000		0,00		0,00
2 014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová suť	T	46,163		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné				0,000		0,00		0,00
Díl: 10		Zemní práce								
3 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	500,000		0,000		0,00		0,00
4 122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,500		0,000		0,00		0,00
5 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,998		0,000		0,00		0,00
6 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	15,240		0,000		0,00		0,00
7 17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	3,432		0,000		0,00		0,00
8 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,040		0,000		0,00		0,00
9 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,918		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481
propustek v km 34,897**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-21-03**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
10	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,811		0,000		0,00		0,00
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,243		0,000		0,00		0,00
12	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,509		0,000		0,00		0,00
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,512		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné:								
14	896471	SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Zdi podpěrné a volné:				0,000		0,00		0,00
Díl: 46		Zpevněné plochy:								
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,984		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 46	Zpevněné plochy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
16	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	7,380		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně**

Název PS, SO : **Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481
propustek v km 34,897**

Datum zpracování : **12.11.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **541 313 0001**

Číslo PS, SO **SO 09-21-03**

Datum aktualizace : **09.05.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 76		Konstrukce ostatní přeložky kabelů:								
20	741AR	PŘELOŽKY KABELŮ PO DOBU STAVBY A PŘELOŽKY ZPĚT DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ NOVÉ CHRÁNIČKY	M	30,000		0,000		0,00		0,00
21	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	Konstrukce ostatní přeložky kabelů:				0,000		0,00		0,00
Díl: 87		Potrubí z trub betonových:								
22	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	7,500		0,000		0,00		0,00
23	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	29,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 87	Potrubí z trub betonových:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
24	93667R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	99901R	VEDLEJŠÍ NÁKLADY: ZS PRONÁJEM POZEMKŮ VČETNĚ PROJEDNÁNÍ S VLASTNÍKY	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
26	99902R	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V PROVOZOVANÉ NEVYLOUČENÉ DOPRAVNÍ CESTĚ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
27	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
29	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	6,150		0,000		0,00		0,00
30	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	17,058		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00